CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**01**	**INSTALAÇÃO DE PISO PODO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA. LADRILHO HIDRÁULICO LAJOTA EM CONCRETO, COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE.**	**M²**		**65,63**	**75,48**
COTAÇÃO	01	FORNECIMENTO DE LAJOTA EM CONCRETO COR PRETO, PISO TÁTIL (ALERTA E DIRECIONAL). MEDIDAS 40 x 40. ESPESURA DE 2,5 a 3,5 cm. LADRILHO HIDRÁULICO. USO EXTERNO. PESO 60 kg/m².	M²	1	65,63	65,63
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	0,00	28,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	0,00	20,04
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

Data

Responsável Técnico: Thalia Alessandra De Marco
CREA/CAU: 183-437-0