CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Irani	Quantitativo Passeio de Concreto e Paver e Muros de Contenção

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-22 (N DES.)	0	Irani/SC	21,15%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**1.541.567,00**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO PASSEIO PÚBLICO E MEIO-FIO**					**-**	**1.541.567,00**	
1.1.			**PASSEIO DE CONCRETO, PAVER E MURO DE CONTENÇÃO**					**-**	**1.541.567,00**	
1.1.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6.000,00	34,92	BDI 1	42,31	253.860,00	RA
1.1.2.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.500,00	38,57	BDI 1	46,73	116.825,00	RA
1.1.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	11.500,00	2,33	BDI 1	2,82	32.430,00	RA
1.1.4.	Cotação	03	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO OU SEM REAPROVEITAMENTO	M²	1.000,00	2,80	BDI 1	3,39	3.390,00	RA
1.1.5.	Composição	01	INSTALAÇÃO DE PISO PODO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA. LADRILHO HIDRÁULICO LAJOTA EM CONCRETO, COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE.	M²	2.000,00	75,48	BDI 1	91,44	182.880,00	RA
1.1.6.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	700,00	764,23	BDI 1	925,86	648.102,00	RA
1.1.7.	Cotação	02	MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO (PAVER) E PEDRA DE CALÇAMENTO	M²	4.500,00	28,00	BDI 1	33,92	152.640,00	RA
1.1.8.	Cotação	04	EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO COM BLOCOS ESTRUTURAIS, VIGA DE BALDRAME E PILARES (MÃO DE OBRA E MATERIAL)	M²	1.000,00	125,00	BDI 1	151,44	151.440,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Irani/SC
Local

terça-feira, 11 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Thalia Alessandra De Marco
CREA/CAU: 183.437-0
ART/RRT: 8492863-2