CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO IRANI	0	0	MUNICÍPIO DE IRANI

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	RUA ASSUNÇÃO ROCHA	RUA SANTA MARIA
						1	2
RUAS: Assunção Rocha, Santa Maria, Isabel Telles, Rua Adeodato, Rua Euzébio e Rua da Olaria.					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**166.008,13**	**173.485,14**
1.	**RUA ASSUNÇÃO ROCHA**		**-**				
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA		-				
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00	3,00 x 1,00	*IDENTIFICAÇÃO DA OBRA*	3,00	
1.2.	IMPRIMAÇÃO		-				
1.2.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.538,29	área a ser pavimentada	*IMPRIMAÇÃO*	1.538,29	
1.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-				
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.538,29	taxa média de aplicação 1,3 litro/m² peso específico=1kg/litro	*PINTURA DE LIGAÇÃO*	1.538,29	
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	119,99	somatória da imprimação + pintura de ligação (em toneladas) multiplicado pela distância até a usina de asfalto (quantidade calculada) *30 (extensão da rodovia pavimentada em km)	*PINTURA DE LIGAÇÃO*	119,99	
1.4.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-				
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	76,91	camada asfáltica com espessura=5cm	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*	76,91	
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.791,66	peso específico=2,51 ton/m³	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*	5.791,66	
2.	**RUA SANTA MARIA**		**-**				
2.1.	IMPRIMAÇÃO		-				
2.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.616,44	área a ser pavimentada	*IMPRIMAÇÃO*		1.616,44
2.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-				
2.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.616,44	taxa média de aplicação 1,3 litro/m² peso específico=1kg/litro	*PINTURA DE LIGAÇÃO*		1.616,44
2.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	126,08	somatória da imprimação + pintura de ligação (em toneladas) multiplicado pela distância até a usina de asfalto (quantidade calculada) *30 (extensão da rodovia pavimentada em km)	*PINTURA DE LIGAÇÃO*		126,08
2.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-				
2.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	80,82	camada asfáltica com espessura=5cm	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*		80,82
2.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.085,90	peso específico=2,51 ton/m³	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*		6.085,90
3.	**RUA ISABEL TELLES**		**-**				
3.1.	IMPRIMAÇÃO		-				
3.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	2.339,01	área a ser pavimentada	*IMPRIMAÇÃO*		

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO IRANI	0	0	MUNICÍPIO DE IRANI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	RUA ASSUNÇÃO ROCHA	RUA SANTA MARIA
					FRENTES DE OBRA:	1	2
RUAS: Assunção Rocha, Santa Maria, Isabel Telles, Rua Adeodato, Rua Euzébio e Rua da Olaria.					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**166.008,13**	**173.485,14**
3.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-				
3.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	2.339,01	taxa média de aplicação 1,3 litro/m² peso específico=1kg/litro	*PINTURA DE LIGAÇÃO*		
3.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	182,44	somatória da imprimação + pintura de ligação (em toneladas) multiplicado pela distância até a usina de asfalto (quantidade calculada) *30 (extensão da rodovia pavimentada em km)	*PINTURA DE LIGAÇÃO*		
3.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-				
3.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	116,95	camada asfáltica com espessura=5cm	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*		
3.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.806,37	peso específico=2,51 ton/m³	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*		
4.	**RUA ADEODATO**		**-**				
4.1.	IMPRIMAÇÃO		-				
4.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	2.079,97	área a ser pavimentada	*IMPRIMAÇÃO*		
4.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-				
4.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	2.079,97	taxa média de aplicação 1,3 litro/m² peso específico=1kg/litro	*PINTURA DE LIGAÇÃO*		
4.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	162,24	somatória da imprimação + pintura de ligação (em toneladas) multiplicado pela distância até a usina de asfalto (quantidade calculada) *30 (extensão da rodovia pavimentada em km)	*PINTURA DE LIGAÇÃO*		
4.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-				
4.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	104,00	camada asfáltica com espessura=5cm	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*		
4.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.831,09	peso específico=2,51 ton/m³	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*		
5.	**RUA ADEODATO COM CALÇAMENTO**		**-**				
5.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-				
5.1.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.016,41	taxa média de aplicação 1,3 litro/m² peso específico=1kg/litro	*PINTURA DE LIGAÇÃO*		
5.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	39,64	(pintura de ligação (em toneladas) multiplicado pela distância até a usina de asfalto (quantidade calculada) *30 (extensão da rodovia pavimentada em km)	*PINTURA DE LIGAÇÃO*		

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO IRANI	0	0	MUNICÍPIO DE IRANI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: RUA ASSUNÇÃO ROCHA	RUA SANTA MARIA
						1	2
RUAS: Assunção Rocha, Santa Maria, Isabel Telles, Rua Adeodato, Rua Euzébio e Rua da Olaria.					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**166.008,13**	**173.485,14**
5.2.	REPERFILAGEM		-				
5.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	20,33	camada asfáltica de reperfilagem com espessura=2cm	*REPERFILAGEM*		
5.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.530,71	peso específico=2,51 ton/m³	*REPERFILAGEM*		
5.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-				
5.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	30,49	camada asfáltica com espessura=3cm	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*		
5.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.296,07	peso específico=2,51 ton/m³	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*		
6.	**RUA EUZEBIO**		**-**				
6.1.	IMPRIMAÇÃO		-				
6.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	881,95	área a ser pavimentada	*IMPRIMAÇÃO*		
6.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-				
6.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	881,95	taxa média de aplicação 1,3 litro/m² peso específico=1kg/litro	*PINTURA DE LIGAÇÃO*		
6.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	68,79	(pintura de ligação (em toneladas) multiplicado pela distância até a usina de asfalto (quantidade calculada) *30 (extensão da rodovia pavimentada em km)	*PINTURA DE LIGAÇÃO*		
6.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-				
6.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	44,10	camada asfáltica com espessura=5cm	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*		
6.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.320,54	peso específico=2,51 ton/m³	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*		
7.	**RUA DA OLARIA**		**-**				
7.1.	IMPRIMAÇÃO		-				
7.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.600,00	área a ser pavimentada	*IMPRIMAÇÃO*		
7.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-				
7.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.600,00	taxa média de aplicação 1,3 litro/m² peso específico=1kg/litro	*PINTURA DE LIGAÇÃO*		
7.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	124,80	(pintura de ligação (em toneladas) multiplicado pela distância até a usina de asfalto (quantidade calculada) *30 (extensão da rodovia pavimentada em km)	*PINTURA DE LIGAÇÃO*		

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO IRANI	0	0	MUNICÍPIO DE IRANI

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	RUA ASSUNÇÃO ROCHA	RUA SANTA MARIA
						1	2
RUAS: Assunção Rocha, Santa Maria, Isabel Telles, Rua Adeodato, Rua Euzébio e Rua da Olaria.					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**166.008,13**	**173.485,14**
7.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-				
7.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	80,00	camada asfáltica com espessura=5cm	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*		
7.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.024,00	peso específico=2,51 ton/m³	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*		

IRANI/SC
Local

quarta-feira, 22 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: THALIA ALESSANDRA DE MARCO
CREA/CAU: 183.437-0
ART/RRT: 9047962-0

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO IRANI	0	0	MUNICÍPIO DE IRANI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA ISABEL TELLES	RUA ADEODATO	RUA ADEODATO COM CALÇAMENTO	RUA EUZIBIO	RUA DA OLARIA			
				3	4	5	6	7	8		
RUAS: Assunção Rocha, Santa Maria, Isabel Telles, Rua Adeodato, Rua Euzébio e Rua da Olaria.				**251.039,71**	**223.241,25**	**98.011,17**	**94.662,32**	**171.724,37**			
1.	**RUA ASSUNÇÃO ROCHA**		**-**								
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00								
1.2.	IMPRIMAÇÃO		-								
1.2.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.538,29								
1.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-								
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.538,29								
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	119,99								
1.4.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-								
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	76,91								
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.791,66								
2.	**RUA SANTA MARIA**		**-**								
2.1.	IMPRIMAÇÃO		-								
2.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.616,44								
2.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-								
2.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.616,44								
2.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	126,08								
2.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-								
2.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	80,82								
2.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.085,90								
3.	**RUA ISABEL TELLES**		**-**								
3.1.	IMPRIMAÇÃO		-								
3.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	2.339,01	2.339,01							

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO IRANI	0	0	MUNICÍPIO DE IRANI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA ISABEL TELLES	RUA ADEODATO	RUA ADEODATO COM CALÇAMENTO	RUA EUZIBIO	RUA DA OLARIA			
				3	4	5	6	7	8		
RUAS: Assunção Rocha, Santa Maria, Isabel Telles, Rua Adeodato, Rua Euzébio e Rua da Olaria.				**251.039,71**	**223.241,25**	**98.011,17**	**94.662,32**	**171.724,37**			
3.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-								
3.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	2.339,01	2.339,01							
3.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	182,44	182,44							
3.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-								
3.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	116,95	116,95							
3.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.806,37	8.806,37							
4.	**RUA ADEODATO**		**-**								
4.1.	IMPRIMAÇÃO		-								
4.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	2.079,97		2.079,97						
4.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-								
4.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	2.079,97		2.079,97						
4.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	162,24		162,24						
4.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-								
4.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	104,00		104,00						
4.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.831,09		7.831,09						
5.	**RUA ADEODATO COM CALÇAMENTO**		**-**								
5.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-								
5.1.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.016,41			1.016,41					
5.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	39,64			39,64					

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO IRANI	0	0	MUNICÍPIO DE IRANI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA ISABEL TELLES	RUA ADEODATO	RUA ADEODATO COM CALÇAMENTO	RUA EUZIBIO	RUA DA OLARIA			
				3	4	5	6	7	8		
RUAS: Assunção Rocha, Santa Maria, Isabel Telles, Rua Adeodato, Rua Euzébio e Rua da Olaria.				**251.039,71**	**223.241,25**	**98.011,17**	**94.662,32**	**171.724,37**			
5.2.	REPERFILAGEM		-								
5.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	20,33			20,33					
5.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.530,71			1.530,71					
5.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-								
5.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	30,49			30,49					
5.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.296,07			2.296,07					
6.	**RUA EUZEBIO**		**-**								
6.1.	IMPRIMAÇÃO		-								
6.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	881,95				881,95				
6.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-								
6.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	881,95				881,95				
6.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	68,79				68,79				
6.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-								
6.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	44,10				44,10				
6.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.320,54				3.320,54				
7.	**RUA DA OLARIA**		**-**								
7.1.	IMPRIMAÇÃO		-								
7.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.600,00					1.600,00			
7.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-								
7.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.600,00					1.600,00			
7.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	124,80					124,80			

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº SICONV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO IRANI	0	0	MUNICÍPIO DE IRANI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA ISABEL TELLES	RUA ADEODATO	RUA ADEODATO COM CALÇAMENTO	RUA EUZIBIO	RUA DA OLARIA			
				3	4	5	6	7	8		
RUAS: Assunção Rocha, Santa Maria, Isabel Telles, Rua Adeodato, Rua Euzébio e Rua da Olaria.				**251.039,71**	**223.241,25**	**98.011,17**	**94.662,32**	**171.724,37**			
7.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-								
7.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	80,00					80,00			
7.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.024,00					6.024,00			

IRANI/SC
Local

quarta-feira, 22 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: THALIA ALESSANDRA DE MARCO
CREA/CAU: 183.437-0
ART/RRT: 9047962-0

Documento assinado digitalmente
gov.br
THALIA ALESSANDRA DE MARCO
Data: 22/11/2023 11:22:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br