CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO IRANI

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-23 (N DES.)	RUAS: Assunção Rocha, Santa Maria, Isabel Telles, Rua Adeodato, Rua	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RUAS: Assunção Rocha, Santa Maria, Isabel Telles, Rua Adeodato, Rua Euzébio e Rua da Olaria.									**1.178.172,09**	
1.			**RUA ASSUNÇÃO ROCHA**					**-**	**166.008,13**	
1.1.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**-**	**915,30**	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00	250,00	BDI 1	305,10	915,30	RA
1.2.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**8.968,23**	
1.2.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.538,29	4,78	BDI 1	5,83	8.968,23	RA
1.3.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**4.161,97**	
1.3.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.538,29	2,11	BDI 1	2,58	3.968,79	RA
1.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	119,99	1,32	BDI 1	1,61	193,18	RA
1.4.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**151.962,63**	
1.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	76,91	1.519,67	BDI 1	1.854,61	142.638,06	RA
1.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.791,66	1,32	BDI 1	1,61	9.324,57	RA
2.			**RUA SANTA MARIA**					**-**	**173.485,14**	
2.1.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**9.423,85**	
2.1.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.616,44	4,78	BDI 1	5,83	9.423,85	RA
2.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**4.373,41**	
2.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.616,44	2,11	BDI 1	2,58	4.170,42	RA
2.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	126,08	1,32	BDI 1	1,61	202,99	RA
2.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**159.687,88**	
2.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	80,82	1.519,67	BDI 1	1.854,61	149.889,58	RA
2.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.085,90	1,32	BDI 1	1,61	9.798,30	RA
3.			**RUA ISABEL TELLES**					**-**	**251.039,71**	
3.1.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**13.636,43**	
3.1.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	2.339,01	4,78	BDI 1	5,83	13.636,43	RA
3.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**6.328,38**	
3.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	2.339,01	2,11	BDI 1	2,58	6.034,65	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO IRANI

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-23 (N DES.)	RUAS: Assunção Rocha, Santa Maria, Isabel Telles, Rua Adeodato, Rua	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RUAS: Assunção Rocha, Santa Maria, Isabel Telles, Rua Adeodato, Rua Euzébio e Rua da Olaria.									**1.178.172,09**	
3.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	182,44	1,32	BDI 1	1,61	293,73	RA
3.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**231.074,90**	
3.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	116,95	1.519,67	BDI 1	1.854,61	216.896,64	RA
3.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.806,37	1,32	BDI 1	1,61	14.178,26	RA
4.			**RUA ADEODATO**					**-**	**223.241,25**	
4.1.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**12.126,23**	
4.1.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	2.079,97	4,78	BDI 1	5,83	12.126,23	RA
4.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**5.627,53**	
4.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	2.079,97	2,11	BDI 1	2,58	5.366,32	RA
4.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	162,24	1,32	BDI 1	1,61	261,21	RA
4.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**205.487,49**	
4.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	104,00	1.519,67	BDI 1	1.854,61	192.879,44	RA
4.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.831,09	1,32	BDI 1	1,61	12.608,05	RA
5.			**RUA ADEODATO COM CALÇAMENTO**					**-**	**98.011,17**	
5.1.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**2.686,16**	
5.1.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.016,41	2,11	BDI 1	2,58	2.622,34	RA
5.1.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	39,64	1,32	BDI 1	1,61	63,82	RA
5.2.			**REPERFILAGEM**					**-**	**35.081,28**	
5.2.1.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	20,33	1.314,63	BDI 1	1.604,37	32.616,84	RA
5.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.530,71	1,32	BDI 1	1,61	2.464,44	RA
5.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**60.243,73**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO IRANI

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-23 (N DES.)	RUAS: Assunção Rocha, Santa Maria, Isabel Telles, Rua Adeodato, Rua	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RUAS: Assunção Rocha, Santa Maria, Isabel Telles, Rua Adeodato, Rua Euzébio e Rua da Olaria.									**1.178.172,09**	
5.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	30,49	1.519,67	BDI 1	1.854,61	56.547,06	RA
5.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.296,07	1,32	BDI 1	1,61	3.696,67	RA
6.			**RUA EUZEBIO**					**-**	**94.662,32**	
6.1.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**5.141,77**	
6.1.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	881,95	4,78	BDI 1	5,83	5.141,77	RA
6.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**2.386,18**	
6.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	881,95	2,11	BDI 1	2,58	2.275,43	RA
6.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	68,79	1,32	BDI 1	1,61	110,75	RA
6.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**87.134,37**	
6.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	44,10	1.519,67	BDI 1	1.854,61	81.788,30	RA
6.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.320,54	1,32	BDI 1	1,61	5.346,07	RA
7.			**RUA DA OLARIA**					**-**	**171.724,37**	
7.1.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**9.328,00**	
7.1.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.600,00	4,78	BDI 1	5,83	9.328,00	RA
7.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**4.328,93**	
7.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.600,00	2,11	BDI 1	2,58	4.128,00	RA
7.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	124,80	1,32	BDI 1	1,61	200,93	RA
7.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**158.067,44**	
7.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	80,00	1.519,67	BDI 1	1.854,61	148.368,80	RA
7.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.024,00	1,32	BDI 1	1,61	9.698,64	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO IRANI

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-23 (N DES.)	RUAS: Assunção Rocha, Santa Maria, Isabel Telles, Rua Adeodato, Rua	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
RUAS: Assunção Rocha, Santa Maria, Isabel Telles, Rua Adeodato, Rua Euzébio e Rua da Olaria.									**1.178.172,09**

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IRANI/SC
Local

quarta-feira, 22 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: THALIA ALESSANDRA DE MARCO
CREA/CAU: 183.437-0
ART/RRT: 9047962-0

Documento assinado digitalmente
gov.br
THALIA ALESSANDRA DE MARCO
Data: 22/11/2023 11:17:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br