CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO SANTO ANTÔNIO			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	08-23 (N DES.)	RUAS: Bom Jesus, Santo Antono, Santa Luzia, Santa Rita, Bom Jardim.	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
RUAS: Bom Jesus, Santo Antono, Santa Luzia, Santa Rita, Bom Jardim.									**594.708,24**	
1.			**RUA BOM JESUS**					**-**	**135.653,37**	
1.1.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**-**	**915,30**	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00	250,00	BDI 1	305,10	915,30	RA
1.2.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**7.318,52**	
1.2.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.255,32	4,78	BDI 1	5,83	7.318,52	RA
1.3.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**3.396,37**	
1.3.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.255,32	2,11	BDI 1	2,58	3.238,73	RA
1.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	97,91	1,32	BDI 1	1,61	157,64	RA
1.4.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**124.023,18**	
1.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	62,77	1.519,67	BDI 1	1.854,61	116.413,87	RA
1.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.726,28	1,32	BDI 1	1,61	7.609,31	RA
2.			**RUA SANTO ANTONIO**					**-**	**134.760,56**	
2.1.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**7.320,09**	
2.1.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.255,59	4,78	BDI 1	5,83	7.320,09	RA
2.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**3.397,10**	
2.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.255,59	2,11	BDI 1	2,58	3.239,42	RA
2.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	97,94	1,32	BDI 1	1,61	157,68	RA
2.3.			**CAPA ASFÁLTICO C.B.U.Q**					**-**	**124.043,37**	
2.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	62,78	1.519,67	BDI 1	1.854,61	116.432,42	RA
2.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.727,30	1,32	BDI 1	1,61	7.610,95	RA
3.			**RUA SANTA LUZIA**					**-**	**130.810,89**	
3.1.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**7.105,55**	
3.1.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.218,79	4,78	BDI 1	5,83	7.105,55	RA
3.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**3.297,54**	
3.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.218,79	2,11	BDI 1	2,58	3.144,48	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO SANTO ANTÔNIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-23 (N DES.)	RUAS: Bom Jesus, Santo Antono, Santa Luzia, Santa Rita, Bom Jardim.	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RUAS: Bom Jesus, Santo Antono, Santa Luzia, Santa Rita, Bom Jardim.									**594.708,24**	
3.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	95,07	1,32	BDI 1	1,61	153,06	RA
3.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**120.407,80**	
3.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	60,94	1.519,67	BDI 1	1.854,61	113.019,93	RA
3.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.588,74	1,32	BDI 1	1,61	7.387,87	RA
4.			**RUA SANTA RITA**					**-**	**64.652,76**	
4.1.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**3.511,41**	
4.1.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	602,30	4,78	BDI 1	5,83	3.511,41	RA
4.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**1.629,57**	
4.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	602,30	2,11	BDI 1	2,58	1.553,93	RA
4.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	46,98	1,32	BDI 1	1,61	75,64	RA
4.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**59.511,78**	
4.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	30,12	1.519,67	BDI 1	1.854,61	55.860,85	RA
4.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.267,66	1,32	BDI 1	1,61	3.650,93	RA
5.			**RUA BOM JARDIM**					**-**	**128.830,66**	
5.1.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**3.530,76**	
5.1.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.336,00	2,11	BDI 1	2,58	3.446,88	RA
5.1.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	52,10	1,32	BDI 1	1,61	83,88	RA
5.2.			**REPERFILAGEM**					**-**	**46.108,12**	
5.2.1.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	26,72	1.314,63	BDI 1	1.604,37	42.868,77	RA
5.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.012,02	1,32	BDI 1	1,61	3.239,35	RA
5.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**79.191,78**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO SANTO ANTÔNIO			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	08-23 (N DES.)	RUAS: Bom Jesus, Santo Antono, Santa Luzia, Santa Rita, Bom Jardim.	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RUAS: Bom Jesus, Santo Antono, Santa Luzia, Santa Rita, Bom Jardim.									**594.708,24**	
5.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	40,08	1.519,67	BDI 1	1.854,61	74.332,77	RA
5.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.018,02	1,32	BDI 1	1,61	4.859,01	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IRANI/SC
Local

quarta-feira, 22 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: THALIA ALESSANDRA DE MARCO
CREA/CAU: 183.437-0
ART/RRT: 9047962-0

Documento assinado digitalmente
gov.br
THALIA ALESSANDRA DE MARCO
Data: 22/11/2023 14:04:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br