CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO PACÍFICO MATIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-23 (N DES.)	RUAS: JOSÉ GARRAFA, JOÃO GALEAZZI E ARISTILIANO DE OLIVEIRA.	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RUAS: JOSÉ GARRAFA, JOÃO GALEAZZI E ARISTILIANO DE OLIVEIRA.									**719.430,08**	
1.			**RUA JOÃO GALEAZZI**					**-**	**322.898,49**	
1.1.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**-**	**915,30**	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00	250,00	BDI 1	305,10	915,30	RA
1.2.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**17.490,00**	
1.2.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	3.000,00	4,78	BDI 1	5,83	17.490,00	RA
1.3.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**8.116,74**	
1.3.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	3.000,00	2,11	BDI 1	2,58	7.740,00	RA
1.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	234,00	1,32	BDI 1	1,61	376,74	RA
1.4.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**296.376,45**	
1.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	150,00	1.519,67	BDI 1	1.854,61	278.191,50	RA
1.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11.295,00	1,32	BDI 1	1,61	18.184,95	RA
2.			**RUA JOSÉ GARRAFA**					**-**	**169.533,43**	
2.1.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**9.208,49**	
2.1.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.579,50	4,78	BDI 1	5,83	9.208,49	RA
2.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**4.273,46**	
2.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.579,50	2,11	BDI 1	2,58	4.075,11	RA
2.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	123,20	1,32	BDI 1	1,61	198,35	RA
2.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**156.051,48**	
2.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	78,98	1.519,67	BDI 1	1.854,61	146.477,10	RA
2.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.946,82	1,32	BDI 1	1,61	9.574,38	RA
3.			**RUA ARISTILIANO DE OLIVEIRA**					**-**	**226.998,16**	
3.1.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**12.330,45**	
3.1.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	2.115,00	4,78	BDI 1	5,83	12.330,45	RA
3.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**5.722,30**	
3.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	2.115,00	2,11	BDI 1	2,58	5.456,70	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO PACÍFICO MATIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-23 (N DES.)	RUAS: JOSÉ GARRAFA, JOÃO GALEAZZI E ARISTILIANO DE OLIVEIRA.	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RUAS: JOSÉ GARRAFA, JOÃO GALEAZZI E ARISTILIANO DE OLIVEIRA.									**719.430,08**	
3.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	164,97	1,32	BDI 1	1,61	265,60	RA
3.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**208.945,41**	
3.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	105,75	1.519,67	BDI 1	1.854,61	196.125,01	RA
3.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.962,98	1,32	BDI 1	1,61	12.820,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IRANI/SC
Local

quarta-feira, 22 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: THALIA ALESSANDRA DE MARCO
CREA/CAU: 183.437-0
ART/RRT: 9047962-0

Documento assinado digitalmente
gov.br
THALIA ALESSANDRA DE MARCO
Data: 22/11/2023 14:19:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br