CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO SANTO MARCON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	08-23 (N DES.)	RUAS: Dulcinéia Oro, Heugênio Basso, Jovani Betiatto e Padre João Polmann.	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RUAS: Dulcinéia Oro, Heugênio Basso, Jovani Betiatto e Padre João Polmann.									**713.896,90**	
1.			**RUA DULCINÉIA ORO**					**-**	**171.351,72**	
1.1.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**-**	**915,30**	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00	250,00	BDI 1	305,10	915,30	RA
1.2.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**9.258,04**	
1.2.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.588,00	4,78	BDI 1	5,83	9.258,04	RA
1.3.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**4.296,45**	
1.3.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.588,00	2,11	BDI 1	2,58	4.097,04	RA
1.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	123,86	1,32	BDI 1	1,61	199,41	RA
1.4.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**156.881,93**	
1.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	79,40	1.519,67	BDI 1	1.854,61	147.256,03	RA
1.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.978,82	1,32	BDI 1	1,61	9.625,90	RA
2.			**RUA HEUGÊNIO BASSO**					**-**	**329.603,48**	
2.1.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**17.903,93**	
2.1.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	3.071,00	4,78	BDI 1	5,83	17.903,93	RA
2.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**8.308,84**	
2.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	3.071,00	2,11	BDI 1	2,58	7.923,18	RA
2.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	239,54	1,32	BDI 1	1,61	385,66	RA
2.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**303.390,71**	
2.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	153,55	1.519,67	BDI 1	1.854,61	284.775,37	RA
2.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11.562,32	1,32	BDI 1	1,61	18.615,34	RA
3.			**RUA JOVANI BETIATTO**					**-**	**55.703,09**	
3.1.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**3.025,77**	
3.1.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	519,00	4,78	BDI 1	5,83	3.025,77	RA
3.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**1.404,19**	
3.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	519,00	2,11	BDI 1	2,58	1.339,02	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO SANTO MARCON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-23 (N DES.)	RUAS: Dulcinéia Oro, Heugênio Basso, Jovani Betiatto e Padre João Polmann.	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RUAS: Dulcinéia Oro, Heugênio Basso, Jovani Betiatto e Padre João Polmann.									**713.896,90**	
3.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	40,48	1,32	BDI 1	1,61	65,17	RA
3.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**51.273,13**	
3.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	25,95	1.519,67	BDI 1	1.854,61	48.127,13	RA
3.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.954,04	1,32	BDI 1	1,61	3.146,00	RA
4.			**RUA PADRE JOÃO POLMANN (COM CALÇAMENTO)**					**-**	**157.238,61**	
4.1.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**4.309,07**	
4.1.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.630,50	2,11	BDI 1	2,58	4.206,69	RA
4.1.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	63,59	1,32	BDI 1	1,61	102,38	RA
4.2.			**REPERFILAGEM**					**-**	**56.271,91**	
4.2.1.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	32,61	1.314,63	BDI 1	1.604,37	52.318,51	RA
4.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.455,53	1,32	BDI 1	1,61	3.953,40	RA
4.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**96.657,63**	
4.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	48,92	1.519,67	BDI 1	1.854,61	90.727,52	RA
4.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.683,30	1,32	BDI 1	1,61	5.930,11	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO SANTO MARCON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	08-23 (N DES.)	RUAS: Dulcinéia Oro, Heugênio Basso, Jovani Betiatto e Padre João Polmann.	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
RUAS: Dulcinéia Oro, Heugênio Basso, Jovani Betiatto e Padre João Polmann.									**713.896,90**
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

IRANI/SC
Local

quarta-feira, 22 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: THALIA ALESSANDRA DE MARCO
CREA/CAU: 183.437-0
ART/RRT: 9047962-0

Documento assinado digitalmente
gov.br
THALIA ALESSANDRA DE MARCO
Data: 22/11/2023 14:56:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br