CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO - LOTEAMENTO BAVARESCO	931569/2022	0	MUNICÍPIO DE IRANI

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	Rua Lindo Tebaldi	Rua Zacarias Dalla Costa
						1	2
RUA LINDO TEBALDI E TRECHO DA RUA ZACARIAS DALLA COSTA					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**331.030,03**	**83.527,22**
1.	**PAVIMENTAÇÃO RUA LINDO TEBALDI**		-				
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA		-				
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	3,0 x 1,5	*IDENTIFICAÇÃO DA OBRA*	4,50	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		-				
1.2.1.	IMPRIMAÇÃO		-				
1.2.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.997,66	área a ser pavimentada	*IMPRIMAÇÃO*	1.997,66	
1.2.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-				
1.2.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.997,66	taxa média de aplicação 1,3 litro/m² peso específico= 1 kg/litro	*PINTURA DE LIGAÇÃO*	1.997,66	
1.2.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	155,82	somatório da imprimação + pintura de ligação (em toneladas) multiplicado pela distância até a usina de asfalto (quantidade calculada)* 30 (extensão da rodovia pavimentada em km)	*PINTURA DE LIGAÇÃO*	155,82	
1.2.3.	CAMADA ASFÁLTICA E=5CM		-				
1.2.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	99,88	camada asfáltica com espessura=5cm	*CAMADA ASFÁLTICA E=5CM*	99,88	
1.2.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.521,19	peso específico= 2,51 ton/m³	*CAMADA ASFÁLTICA E=5CM*	7.521,19	
1.3.	PASSEIO PÚBLICO		-				
1.3.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	837,22	837,22 m² (conforme o projeto)	*PASSEIO PÚBLICO*	837,22	
1.3.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	41,86	837,22*0,05= 41,86m³ (espessura de 5cm)	*PASSEIO PÚBLICO*	41,86	
1.3.0.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	58,61	837,22*0,07= 58,61m³ (espessura de 7cm)	*PASSEIO PÚBLICO*	58,61	
1.3.0.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	14,40	Conforme o projeto	*PASSEIO PÚBLICO*	14,40	
1.4.	MEIO-FIO		-				
1.4.0.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	747,47	Conforme o projeto	*MEIO-FIO*	747,47	
1.4.0.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9,43	Conforme o projeto	*MEIO-FIO*	9,43	
1.5.	SINALIZAÇÃO		-				
1.5.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-				

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO - LOTEAMENTO BAVARESCO	931569/2022	0	MUNICÍPIO DE IRANI

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	Rua Lindo Tebaldi	Rua Zacarias Dalla Costa
						1	2
RUA LINDO TEBALDI E TRECHO DA RUA ZACARIAS DALLA COSTA					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**331.030,03**	**83.527,22**
1.5.1.1.	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO A-32b PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA LOSANGULO, DIMENSÕES 450X450MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	6,00	Placa de sinalização de faixa de pedestre	*SINALIZAÇÃO VERTICAL*	6,00	
1.5.1.2.	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	Placa de Pare	*SINALIZAÇÃO VERTICAL*	1,00	
1.5.1.3.	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-19 VELOCIDADE (FORMA CIRCULAR, DIMENSÃO DE 500MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	Placa de Velocidade	*SINALIZAÇÃO VERTICAL*	4,00	
1.5.1.4.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (S PLACAS POR ESQUINA), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	Placa de identificação do nome da rua "Rua Lindo Tebaldi"	*SINALIZAÇÃO VERTICAL*	1,00	
1.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-				
1.5.2.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	142,93	Largura=15cm * extensão	*SINALIZAÇÃO HORIZONTAL*	142,93	
1.5.2.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	59,94	Largura=0,40m comprimento= 3,00m	*SINALIZAÇÃO HORIZONTAL*	59,94	
1.6.	PAVIMENTAÇÃO - RUA ZACARIAS DALLA COSTA		-				
1.6.1.	IMPRIMAÇÃO		-				
1.6.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	716,17	área a ser pavimentada	*IMPRIMAÇÃO*		716,17
1.6.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-				
1.6.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	716,17	taxa média de aplicação 1,3 litro/m² peso específico= 1 kg/litro	*PINTURA DE LIGAÇÃO*		716,17
1.6.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	55,86	somatório da imprimação + pintura de ligação (em toneladas) multiplicado pela distância até a usina de asfalto (quantidade calculada)* 30 (extensão da rodovia pavimentada em km)	*PINTURA DE LIGAÇÃO*		55,86
1.6.3.	CAMADA ASFÁLTICA E=5CM		-				

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº SICONV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO - LOTEAMENTO BAVARESCO	931569/2022	0	MUNICÍPIO DE IRANI

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	Rua Lindo Tebaldi	Rua Zacarias Dalla Costa
						1	2
RUA LINDO TEBALDI E TRECHO DA RUA ZACARIAS DALLA COSTA					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**331.030,03**	**83.527,22**
1.6.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	25,98	camada asfáltica com espessura=5cm	*CAMADA ASFÁLTICA E=5CM*		25,98
1.6.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.956,33	peso específico= 2,51 ton/m³	*CAMADA ASFÁLTICA E=5CM*		1.956,33
1.7.	PASSEIO PÚBLICO		-				
1.7.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	153,08	153,08 m² (conforme o projeto)	*PASSEIO PÚBLICO*		153,08
1.7.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	7,65	153,08*0,05= 7,65m³ (espessura de 5cm)	*PASSEIO PÚBLICO*		7,65
1.7.0.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	10,72	153,08*0,07=10,72m³ (espessura de 7cm)	*PASSEIO PÚBLICO*		10,72
1.8.	MEIO-FIO		-				
1.8.0.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	245,64	Conforme o projeto	*MEIO-FIO*		245,64
1.9.	SINALIZAÇÃO		-				
1.9.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-				
1.9.1.1.	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	Placa de Pare	*SINALIZAÇÃO VERTICAL*		2,00
1.9.1.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (S PLACAS POR ESQUINA), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	Placa de identificação do nome da rua "Rua Zacarias Dalla Costa"	*SINALIZAÇÃO VERTICAL*		1,00
1.9.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-				
1.9.2.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	50,00	Largura=15cm * extensão	*SINALIZAÇÃO HORIZONTAL*		50,00

IRANI/SC
Local

sexta-feira, 15 de setembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: TAÍS VICENZI SCHNEIDER
CREA/CAU: 162.172-3
ART/RRT: 8880586-7

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO - LOTEAMENTO BAVARESCO	931569/2022	0	MUNICÍPIO DE IRANI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3
RUA LINDO TEBALDI E TRECHO DA RUA ZACARIAS DALLA COSTA				
1.	**PAVIMENTAÇÃO RUA LINDO TEBALDI**		**-**	
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA		-	
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		-	
1.2.1.	IMPRIMAÇÃO		-	
1.2.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.997,66	
1.2.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.997,66	
1.2.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	155,82	
1.2.3.	CAMADA ASFÁLTICA E=5CM		-	
1.2.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	99,88	
1.2.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.521,19	
1.3.	PASSEIO PÚBLICO		-	
1.3.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	837,22	
1.3.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	41,86	
1.3.0.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	58,61	
1.3.0.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	14,40	
1.4.	MEIO-FIO		-	
1.4.0.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	747,47	
1.4.0.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9,43	
1.5.	SINALIZAÇÃO		-	
1.5.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-	

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO - LOTEAMENTO BAVARESCO	931569/2022	0	MUNICÍPIO DE IRANI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3
RUA LINDO TEBALDI E TRECHO DA RUA ZACARIAS DALLA COSTA				
1.5.1.1.	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO A-32b PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA LOSANGULO, DIMENSÕES 450X450MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	6,00	
1.5.1.2.	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	
1.5.1.3.	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-19 VELOCIDADE (FORMA CIRCULAR, DIMENSÃO DE 500MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	
1.5.1.4.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (S PLACAS POR ESQUINA), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	
1.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-	
1.5.2.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	142,93	
1.5.2.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	59,94	
1.6.	PAVIMENTAÇÃO - RUA ZACARIAS DALLA COSTA		-	
1.6.1.	IMPRIMAÇÃO		-	
1.6.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	716,17	
1.6.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-	
1.6.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	716,17	
1.6.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	55,86	
1.6.3.	CAMADA ASFÁLTICA E=5CM		-	

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO - LOTEAMENTO BAVARESCO	931569/2022	0	MUNICÍPIO DE IRANI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3
RUA LINDO TEBALDI E TRECHO DA RUA ZACARIAS DALLA COSTA				
1.6.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	25,98	
1.6.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.956,33	
1.7.	PASSEIO PÚBLICO		-	
1.7.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	153,08	
1.7.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	7,65	
1.7.0.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	10,72	
1.8.	MEIO-FIO		-	
1.8.0.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	245,64	
1.9.	SINALIZAÇÃO		-	
1.9.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-	
1.9.1.1.	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	
1.9.1.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (S PLACAS POR ESQUINA), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	
1.9.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-	
1.9.2.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	50,00	

IRANI/SC
Local

sexta-feira, 15 de setembro de 2023
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
TAIS VICENZI SCHNEIDER
Data: 12/12/2023 11:33:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: TAÍS VICENZI SCHNEIDER
CREA/CAU: 162.172-3
ART/RRT: 8880586-7