






Seção transversal Pavimentação Rua Lindo Tebaldi
ESC: 1/50

RUA LINDO TEBALDI



Estaca	Comprim (m)	Á co (m2)	Á at (m2)	V co (m3)	V at (m3)
0	10,00	0,46	0,41	4,60	4,10
1	20,00	0,75	0,53	15,00	10,60
2	20,00	1,10	1,11	22,00	22,20
3	20,00	1,06	1,19	21,20	23,80
4	15,00	1,25	2,33	18,75	34,95
4+9,44	9,97	1,16	1,88	11,57	18,75
5	15,03	0,05	1,62	0,75	24,35
6	20,00	0,35	1,45	7,00	29,00
7	20,00	0,29	0,25	5,80	5,00
8	20,00	-	1,39	-	27,80
9	14,25	-	1,33	-	18,96
9+8,506	4,25	-	-	-	-
total	188,51			106,67	219,50

RUA	TRECHO	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (m²)	CALÇADAS ESP= 7CM				SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		SINALIZAÇÃO VERTICAL		
			ÁREA (m²)	PISO TÁTIL (m²)	MEIO-FIO RETO (m)	MEIO-FIO CURVO (m)	FAIXA DE PEDESTRE (m²)	EIXO CENTRAL (m)	PARE (unid)	VELOCIDADE (unid)	FAIXA DE PEDESTRE (unid)
LINDO TEBALDI	1	846,85	354,31	9,6	332,93	4,72	39,96	56,74	1	2	4
	2	1150,81	482,91	4,8	414,54	4,71	19,98	86,19	0	2	2
ZACARIA DALLA COSTA	ÚNICO	519,61	153,08	3,2	245,64	0	30,52	50	2	0	0

ASSINADO DIGITALMENTE
MUNICIPIO DE IRANI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
TAIS VICENZI SCHNEIDER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PREFEITURA
DE IRANI
Rua Ellirio De Gregori, 207 Centro CEP 89680-000

PROJETO:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ENDEREÇO DA OBRA:
Rua Lindo Tebaldi, Zacarias Dalla Costa- CENTRO - IRANI / SC

ESCALA: INDICADAS

PRANCHA: 03/04

DESCRIMINAÇÃO:
PROJETO DE ASFALTAMENTO
SEÇÕES LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS COM VOLUMETRIA

DATA: AGOSTO / 2022

DESENHO: RAPHAEL DOURADO PARODE

RESP.PROJETO:

RESP.EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE IRANI-SC

ABNT - Ficam reservados os direitos autorais de execução do projeto conforme Lei Federal n. 5.194/66