PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação Bairro Santo Antônio	0	0	MUNICÍPIO DE IRANI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	RUA SANTA CATARINA	RUA DA IMBUIA
					FRENTES DE OBRA:	1	2
Rua Santa Catarina, Rua da Imbuia e Rua Idalino Estipe					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**215.896,29**	**187.001,10**
1.	**RUA SANTA CATARINA**		**-**				
1.1.	IMPRIMAÇÃO		-				
1.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.980,00	área a ser pavimentada	*IMPRIMAÇÃO*	1.980,00	
1.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-				
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.980,00	taxa média de aplicação 1,3 litro/m² peso específico=1kg/litro	*PINTURA DE LIGAÇÃO*	1.980,00	
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	154,44	somatória da imprimação + pintura de ligação (em toneladas) multiplicado pela distância até a usina de asfalto (quantidade calculada) *30 (extenção da rodovia pavimentada em km)	*PINTURA DE LIGAÇÃO*	154,44	
1.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-				
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	99,00	camada asfáltica com espessura=5cm	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*	99,00	
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.454,70	peso específico=2,51 ton/m³	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*	7.454,70	
2.	**RUA DA IMBUIA**		**-**				
2.1.	IMPRIMAÇÃO		-				
2.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.715,00	área a ser pavimentada	*IMPRIMAÇÃO*		1.715,00
2.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-				
2.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.715,00	taxa média de aplicação 1,3 litro/m² peso específico=1kg/litro	*PINTURA DE LIGAÇÃO*		1.715,00
2.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	133,77	somatória da imprimação + pintura de ligação (em toneladas) multiplicado pela distância até a usina de asfalto (quantidade calculada) *30 (extenção da rodovia pavimentada em km)	*PINTURA DE LIGAÇÃO*		133,77
2.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-				
2.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	85,75	camada asfáltica com espessura=5cm	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*		85,75
2.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.456,98	peso específico=2,51 ton/m³	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*		6.456,98
3.	**RUA ADELINO ESTIPE**		**-**				
3.1.	IMPRIMAÇÃO		-				
3.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.015,00	área a ser pavimentada	*IMPRIMAÇÃO*		
3.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-				
3.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.015,00	taxa média de aplicação 1,3 litro/m² peso específico=1kg/litro	*PINTURA DE LIGAÇÃO*		

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação Bairro Santo Antônio	0	0	MUNICÍPIO DE IRANI

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	RUA SANTA CATARINA	RUA DA IMBUIA
						1	2
Rua Santa Catarina, Rua da Imbuia e Rua Idalino Estipe					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**215.896,29**	**187.001,10**
3.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	79,17	somatória da imprimação + pintura de ligação (em toneladas) multiplicado pela distância até a usina de asfalto (quantidade calculada) *30 (extenção da rodovia pavimentada em km)	*PINTURA DE LIGAÇÃO*		
3.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-				
3.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	50,75	camada asfáltica com espessura=5cm	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*		
3.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.821,48	peso específico=2,51 ton/m³	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*		

IRANI/SC
Local

segunda-feira, 11 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Aline Vargas
CREA/CAU: A275.375-8
ART/RRT: 14064601

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação Bairro Santo Antônio	0	0	MUNICÍPIO DE IRANI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA ADELINO ESTIPE	
				3	4
Rua Santa Catarina, Rua da Imbuia e Rua Idalino Estipe				**110.674,12**	
1.	**RUA SANTA CATARINA**		**-**		
1.1.	IMPRIMAÇÃO		-		
1.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.980,00		
1.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-		
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.980,00		
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	154,44		
1.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-		
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	99,00		
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.454,70		
2.	**RUA DA IMBUIA**		**-**		
2.1.	IMPRIMAÇÃO		-		
2.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.715,00		
2.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-		
2.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.715,00		
2.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	133,77		
2.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-		
2.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	85,75		
2.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.456,98		
3.	**RUA ADELINO ESTIPE**		**-**		
3.1.	IMPRIMAÇÃO		-		
3.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.015,00	1.015,00	
3.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-		
3.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.015,00	1.015,00	

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº SICONV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Pavimentação Bairro Santo Antônio	0	0	MUNICÍPIO DE IRANI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA ADELINO ESTIPE	
				3	4
Rua Santa Catarina, Rua da Imbuia e Rua Idalino Estipe				**110.674,12**	
3.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	79,17	79,17	
3.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-		
3.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	50,75	50,75	
3.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.821,48	3.821,48	

IRANI/SC
Local

segunda-feira, 11 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Aline Vargas
CREA/CAU: A275.375-8
ART/RRT: 14064601