CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	Pavimentação Bairro Nossa Senhora Aparecida, Bairro Centro e Loteamento Bavaresco

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-23 (N DES.)	RUAS: Maranata, São João, Getulio Vargas e Zacarias Dalla Costa	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RUAS: Maranata, São João, Getulio Vargas e Zacarias Dalla Costa									**697.002,98**	
1.			**RUA MARANATA - BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA**					**-**	**325.554,48**	
1.1.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**-**	**915,30**	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00	250,00	BDI 1	305,10	915,30	RA
1.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**9.279,68**	
1.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	3.330,00	2,23	BDI 1	2,72	9.057,60	RA
1.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	129,87	1,40	BDI 1	1,71	222,08	RA
1.3.			**REPERFILAGEM**					**-**	**116.008,75**	
1.3.1.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	66,60	1.321,79	BDI 1	1.613,11	107.433,13	RA
1.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.014,98	1,40	BDI 1	1,71	8.575,62	RA
1.4.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**199.350,75**	
1.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	99,90	1.529,61	BDI 1	1.866,74	186.487,33	RA
1.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.522,47	1,40	BDI 1	1,71	12.863,42	RA
2.			**RUA SÃO JOÃO - BAIRRO CENTRO**					**-**	**128.138,77**	
2.1.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**-**	**915,30**	
2.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00	250,00	BDI 1	305,10	915,30	RA
2.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**3.636,64**	
2.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.305,00	2,23	BDI 1	2,72	3.549,60	RA
2.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	50,90	1,40	BDI 1	1,71	87,04	RA
2.3.			**REPERFILAGEM**					**-**	**45.462,88**	
2.3.1.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	26,10	1.321,79	BDI 1	1.613,11	42.102,17	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	Pavimentação Bairro Nossa Senhora Aparecida, Bairro Centro e Loteamento Bavaresco

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-23 (N DES.)	RUAS: Maranata, São João, Getulio Vargas e Zacarias Dalla Costa	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RUAS: Maranata, São João, Getulio Vargas e Zacarias Dalla Costa									**697.002,98**	
2.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.965,33	1,40	BDI 1	1,71	3.360,71	RA
2.4.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**78.123,95**	
2.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	39,15	1.529,61	BDI 1	1.866,74	73.082,87	RA
2.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.948,00	1,40	BDI 1	1,71	5.041,08	RA
3.			**RUA GETÚLIO VARGAS - BAIRRO CENTRO**					**-**	**157.932,56**	
3.1.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**4.514,44**	
3.1.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.620,00	2,23	BDI 1	2,72	4.406,40	RA
3.1.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	63,18	1,40	BDI 1	1,71	108,04	RA
3.2.			**REPERFILAGEM**					**-**	**56.436,68**	
3.2.1.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	32,40	1.321,79	BDI 1	1.613,11	52.264,76	RA
3.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.439,72	1,40	BDI 1	1,71	4.171,92	RA
3.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**96.981,44**	
3.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	48,60	1.529,61	BDI 1	1.866,74	90.723,56	RA
3.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.659,58	1,40	BDI 1	1,71	6.257,88	RA
4.			**RUA ZACARIAS DALLA COSTA - LOTEAMENTO BAVARESCO**					**-**	**85.377,17**	
4.1.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**5.019,03**	
4.1.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	783,00	5,25	BDI 1	6,41	5.019,03	RA
4.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**2.234,19**	
4.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	783,00	2,23	BDI 1	2,72	2.129,76	RA
4.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	61,07	1,40	BDI 1	1,71	104,43	RA
4.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**78.123,95**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	Pavimentação Bairro Nossa Senhora Aparecida, Bairro Centro e Loteamento Bavaresco

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-23 (N DES.)	RUAS: Maranata, São João, Getulio Vargas e Zacarias Dalla Costa	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RUAS: Maranata, São João, Getulio Vargas e Zacarias Dalla Costa									**697.002,98**	
4.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	39,15	1.529,61	BDI 1	1.866,74	73.082,87	RA
4.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.948,00	1,40	BDI 1	1,71	5.041,08	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IRANI/SC
Local

segunda-feira, 11 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ALINE VARGAS
CREA/CAU: A275.375-8
ART/RRT: 14064601

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALINE VARGAS
Data: 12/03/2024 10:04:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br