CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	Pavimentação Bairro Alto Irani

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-23 (N DES.)	Rua 22 de Outubro, trechos da Rua Euzébio e Adeodato e Rua Monge João	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua 22 de Outubro, trechos da Rua Euzébio e Adeodato e Rua Monge João Maria.									**644.573,77**	
1.			**RUA 22 DE OUTUBRO - BAIRRO ALTO IRANI**					**-**	**145.239,33**	
1.1.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**8.538,12**	
1.1.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.332,00	5,25	BDI 1	6,41	8.538,12	RA
1.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**3.800,71**	
1.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.332,00	2,23	BDI 1	2,72	3.623,04	RA
1.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	103,90	1,40	BDI 1	1,71	177,67	RA
1.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**132.900,50**	
1.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	66,60	1.529,61	BDI 1	1.866,74	124.324,88	RA
1.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.014,98	1,40	BDI 1	1,71	8.575,62	RA
2.			**RUA 22 DE OUTUBRO - TRECHO DE CALÇAMENTO**					**-**	**124.591,25**	
2.1.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**3.561,39**	
2.1.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.278,00	2,23	BDI 1	2,72	3.476,16	RA
2.1.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	49,84	1,40	BDI 1	1,71	85,23	RA
2.2.			**REPERFILAGEM**					**-**	**44.522,28**	
2.2.1.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	25,56	1.321,79	BDI 1	1.613,11	41.231,09	RA
2.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.924,67	1,40	BDI 1	1,71	3.291,19	RA
2.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**76.507,58**	
2.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	38,34	1.529,61	BDI 1	1.866,74	71.570,81	RA
2.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.887,00	1,40	BDI 1	1,71	4.936,77	RA
3.			**TRECHO DA RUA EUZEBIO**					**-**	**103.041,42**	
3.1.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**6.057,45**	
3.1.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	945,00	5,25	BDI 1	6,41	6.057,45	RA
3.2.			**PIINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**2.696,44**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	Pavimentação Bairro Alto Irani

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-23 (N DES.)	Rua 22 de Outubro, trechos da Rua Euzébio e Adeodato e Rua Monge João	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua 22 de Outubro, trechos da Rua Euzébio e Adeodato e Rua Monge João Maria.									**644.573,77**	
3.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	945,00	2,23	BDI 1	2,72	2.570,40	RA
3.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	73,71	1,40	BDI 1	1,71	126,04	RA
3.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					-	**94.287,53**	
3.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	47,25	1.529,61	BDI 1	1.866,74	88.203,47	RA
3.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.557,93	1,40	BDI 1	1,71	6.084,06	RA
4.			**TRECHO RUA ADEODATO**					-	**136.407,21**	
4.1.			**IMPRIMAÇÃO**					-	**8.018,91**	
4.1.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.251,00	5,25	BDI 1	6,41	8.018,91	RA
4.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					-	**3.569,58**	
4.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.251,00	2,23	BDI 1	2,72	3.402,72	RA
4.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	97,58	1,40	BDI 1	1,71	166,86	RA
4.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					-	**124.818,72**	
4.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	62,55	1.529,61	BDI 1	1.866,74	116.764,59	RA
4.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.710,02	1,40	BDI 1	1,71	8.054,13	RA
5.			**TRECHO RUA MONGE JOÃO MARIA**					-	**135.294,56**	
5.1.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					-	**3.867,37**	
5.1.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.387,80	2,23	BDI 1	2,72	3.774,82	RA
5.1.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	54,12	1,40	BDI 1	1,71	92,55	RA
5.2.			**REPERFILAGEM**					-	**48.353,88**	
5.2.1.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	27,76	1.321,79	BDI 1	1.613,11	44.779,93	RA
5.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.090,03	1,40	BDI 1	1,71	3.573,95	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	Pavimentação Bairro Alto Irani

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-23 (N DES.)	Rua 22 de Outubro, trechos da Rua Euzébio e Adeodato e Rua Monge João	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
Rua 22 de Outubro, trechos da Rua Euzébio e Adeodato e Rua Monge João Maria.									**644.573,77**	
5.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**83.073,31**	
5.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	41,63	1.529,61	BDI 1	1.866,74	77.712,39	RA
5.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.135,04	1,40	BDI 1	1,71	5.360,92	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IRANI/SC
Local

segunda-feira, 11 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ALINE VARGAS
CREA/CAU: A275.375-8
ART/RRT: 14064601

gov.br Documento assinado digitalmente
ALINE VARGAS
Data: 12/03/2024 10:11:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br