CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**AMAUC 02**	**PORTA EM TELA DE ALAMBRADO, DUAS FOLHAS, 200 x 250 cm**	**UNID**		**759,45**	**788,90**
SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	5	151,89	157,78
Composição	**AMAUC 03**	**MEIO-FIO EM CONCRETO, 10X15, MOLDADO IN LOCO**	**M**		**38,85**	**40,24**
SINAPI	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	0,015	2.590,04	2.682,79
Composição	**AMAUC 04**	**REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA FIXADA EM TELAS DE ALAMBRADO, PARA FECHAMENTO SUPERIOR DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA, NAS DIMENSÕES 10X21 METROS**	**UNIDADE**		**2.780,12**	**2.803,96**
COTAÇÃO	01	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA FIXADA EM TELAS DE ALAMBRADO, PARA FECHAMENTO SUPERIOR DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA, NAS DIMENSÕES 10X21 METROS	UNIDADE	1	2.589,84	2.589,84
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	27,36	30,87
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	20,21	22,66
Composição	**AMAUC 05**	**GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA DE DIMENSÕES 10X21 METROS**	**UNIDADE**		**6.165,50**	**6.186,06**
COTAÇÃO	02	GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA DE DIMENSÕES 10X21 METROS	UNIDADE	1	6.029,58	6.029,58
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	8	16,99	19,56
Composição	**AMAUC 01**	**LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA DOIS METROS**	**M**		**66,06**	**70,10**
SINAPI-I	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	6,12	6,12
SINAPI-I	4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	23,66	23,66
SINAPI-I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,111	18,72	18,72
SINAPI-I	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,0256	29,39	29,39
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3563	21,62	24,28
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7125	27,02	30,50
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0039	28,82	32,56
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0168	27,74	31,48
SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0046	481,27	496,67
SINAPI	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	UN	1,5	2,49	2,80

29/01/2023
Data

GABRIELA MULLER POTTRATZ:11074267907
Assinado de forma digital por GABRIELA MULLER POTTRATZ:11074267907
Dados: 2024.07.05 15:19:31 -03'00'

Responsável Técnico: Gabriela Muller Pottratz
CREA/CAU: 188711-7