CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	CERCAS PARA PARQUINHO E QUADRA INFANTIL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-23 (DES.)	CERCAS PARA PARQUINHO E QUADRA INFANTIL	IRANI - SC	27,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CERCAS PARA PARQUINHO E QUADRA INFANTIL									**170.205,73**	
1.			**CERCAMENTO E PAISAGISMO EM PARQUE INFANTIL DE ESCOLA**					**-**	**170.205,73**	
1.1.			**SERVIÇOS INCIAIS**					**-**	**6.806,03**	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	250,00	BDI 1	318,38	916,93	RA
1.1.2.	Composição	AMAUC 01	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA DOIS METROS	M	70,00	66,06	BDI 1	84,13	5.889,10	RA
1.2.			**REFORMA EM TRECHO DE CERCA VIZINHA**					**-**	**524,72**	
1.2.1.	SINAPI	101193	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	7,00	58,86	BDI 1	74,96	524,72	RA
1.3.			**MURO INCLINADO ENTRE PLAYGROUND E GINÁSIO**					**-**	**3.014,95**	
1.3.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,34	46,51	BDI 1	59,23	20,14	RA
1.3.2.	SINAPI	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	0,35	2.590,04	BDI 1	3.298,42	1.154,45	RA
1.3.3.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	6,65	89,53	BDI 1	114,02	758,23	RA
1.3.4.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	14,84	6,90	BDI 1	8,79	130,44	RA
1.3.5.	SINAPI	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	14,84	37,66	BDI 1	47,96	711,73	RA
1.3.6.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	14,84	3,62	BDI 1	4,61	68,41	RA
1.3.7.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	14,84	9,08	BDI 1	11,56	171,55	RA
1.4.			**MURETAS SOB GRADES, COM VIGA BALDRAME, PILARES A CADA 4 METROS E FUNDAÇÃO EM CADA PILAR**					**-**	**124.032,37**	
1.4.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	4,76	46,51	BDI 1	59,23	281,93	RA
1.4.2.	SINAPI	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	7,30	2.590,04	BDI 1	3.298,42	24.078,47	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	CERCAS PARA PARQUINHO E QUADRA INFANTIL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-23 (DES.)	CERCAS PARA PARQUINHO E QUADRA INFANTIL	IRANI - SC	27,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CERCAS PARA PARQUINHO E QUADRA INFANTIL									**170.205,73**	
1.4.3.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	90,66	89,53	BDI 1	114,02	10.337,05	RA
1.4.4.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	197,29	6,90	BDI 1	8,79	1.734,18	RA
1.4.5.	SINAPI	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	197,29	37,66	BDI 1	47,96	9.462,03	RA
1.4.6.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	197,29	3,62	BDI 1	4,61	909,51	RA
1.4.7.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	197,29	12,51	BDI 1	15,93	3.142,83	RA
1.4.8.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	349,71	151,89	BDI 1	193,43	67.644,41	RA
1.4.9.	Composição	AMAUC 04	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA FIXADA EM TELAS DE ALAMBRADO, PARA FECHAMENTO SUPERIOR DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA, NAS DIMENSÕES 10X21 METROS	UNIDADE	1,00	2.780,12	BDI 1	3.540,48	3.540,48	RA
1.4.10.	Composição	AMAUC 02	PORTA EM TELA DE ALAMBRADO, DUAS FOLHAS, 200 x 250 cm	UNID	3,00	759,45	BDI 1	967,16	2.901,48	RA
1.5.			**PAISAGISMO PARQUE INFANTIL**					**-**	**6.732,42**	
1.5.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	151,44	12,55	BDI 1	15,98	2.420,01	RA
1.5.2.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	151,44	4,98	BDI 1	6,34	960,13	RA
1.5.3.	SINAPI	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	151,44	0,34	BDI 1	0,43	65,12	RA
1.5.4.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	36,00	71,70	BDI 1	91,31	3.287,16	RA
1.6.			**CALÇADA EXTERNA**					**-**	**7.864,05**	
1.6.1.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	57,39	94,66	BDI 1	120,55	6.918,36	RA
1.6.2.	Composição	AMAUC 03	MEIO-FIO EM CONCRETO, 10X15, MOLDADO IN LOCO	M	18,37	38,85	BDI 1	49,48	908,95	RA
1.6.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	18,37	1,57	BDI 1	2,00	36,74	RA
1.7.			**QUADRA**					**-**	**21.231,19**	
1.7.1.	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	41,99	154,28	BDI 1	196,48	8.250,20	RA
1.7.2.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	209,96	4,98	BDI 1	6,34	1.331,15	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	CERCAS PARA PARQUINHO E QUADRA INFANTIL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-23 (DES.)	CERCAS PARA PARQUINHO E QUADRA INFANTIL	IRANI - SC	27,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CERCAS PARA PARQUINHO E QUADRA INFANTIL									**170.205,73**	
1.7.3.	SINAPI	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	209,96	0,34	BDI 1	0,43	90,28	RA
1.7.4.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	209,96	12,55	BDI 1	15,98	3.355,16	RA
1.7.5.	Cotação	03	BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA, LARGURA 1,50 METROS, COM ENCOSTO	UNIDADE	8,00	805,30	BDI 1	1.025,55	8.204,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IRANI - SC
Local

sexta-feira, 5 de julho de 2024
Data

GABRIELA MULLER POTTRATZ:11074267907
Assinado de forma digital por GABRIELA MULLER POTTRATZ:11074267907 Dados: 2024.07.05 15:21:32 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: GABRIELA MULLER POTTRATZ
CREA/CAU: 188711-7
ART/RRT: 9360976-4