CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação Bairro Santo Marcon	0	0	MUNICÍPIO DE IRANI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	RUA JALMIR JOSÉ GALEASSI	RUA PADRE JOÃO POLMANN
					FRENTES DE OBRA:	1	2
RUAS: Jalmir José Galeassi, Padre João Polmann e Eugênio Basso.					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**229.937,96**	**150.992,82**
1.	**RUA JALMIR JOSÉ GALEASSI**		-				
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA		-				
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00	3,00 x 1,00	*IDENTIFICAÇÃO DA OBRA*	3,00	
1.2.	IMPRIMAÇÃO		-				
1.2.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	2.260,00	área a ser pavimentada	*IMPRIMAÇÃO*	2.260,00	
1.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-				
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	2.260,00	taxa média de aplicação 1,3 litro/m² peso específico = 1kg/litro	*PINTURA DE LIGAÇÃO*	2.260,00	
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	176,28	somatório da imprimação + pintura de ligação (em toneladas) multiplicado pela distância até a usina de asfalto (quantidade calculada) *30 (extenção da rodovia pavimentada em km)	*PINTURA DE LIGAÇÃO*	176,28	
1.4.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-				
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	113,00	camada asfáltica com a espessura=5cm	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*	113,00	
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.508,90	peso específico=2,51 ton/m³	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*	8.508,90	
2.	**RUA PADRE JOÃO POLMANN**		-				
2.1.	IMPRIMAÇÃO		-				
2.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.490,00	área a ser pavimentada	*IMPRIMAÇÃO*		1.490,00
2.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-				
2.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.490,00	taxa média de aplicação 1,3 litro/m² peso específico = 1kg/litro	*PINTURA DE LIGAÇÃO*		1.490,00
2.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	116,22	somatório da imprimação + pintura de ligação (em toneladas) multiplicado pela distância até a usina de asfalto (quantidade calculada) *30 (extenção da rodovia pavimentada em km)	*PINTURA DE LIGAÇÃO*		116,22
2.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-				
2.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	74,50	camada asfáltica com a espessura=5cm	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*		74,50
2.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.609,85	peso específico=2,51 ton/m³	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*		5.609,85
3.	**RUA EUGÊNIO BASSO**		-				
3.1.	IMPRIMAÇÃO		-				
3.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	793,00	área a ser pavimentada	*IMPRIMAÇÃO*		

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação Bairro Santo Marcon	0	0	MUNICÍPIO DE IRANI

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	RUA JALMIR JOSÉ GALEASSI	RUA PADRE JOÃO POLMANN
						1	2
RUAS: Jalmir José Galeassi, Padre João Polmann e Eugênio Basso.					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**229.937,96**	**150.992,82**
3.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-				
3.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	793,00	taxa média de aplicação 1,3 litro/m² peso específico = 1kg/litro	*PINTURA DE LIGAÇÃO*		
3.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	61,85	somatório da imprimação + pintura de ligação (em toneladas) multiplicado pela distância até a usina de asfalto (quantidade calculada) *30 (extenção da rodovia pavimentada em km)	*PINTURA DE LIGAÇÃO*		
3.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-				
3.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	39,65	camada asfáltica com a espessura=5cm	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*		
3.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.985,65	peso específico=2,51 ton/m³	*CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q*		

IRANI/SC
Local

segunda-feira, 26 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ALINE VARGAS
CREA/CAU: A275.375-8
ART/RRT: 14677123

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação Bairro Santo Marcon	0	0	MUNICÍPIO DE IRANI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA EUGÊNIO BASSO	4
				3	
RUAS: Jalmir José Galeassi, Padre João Polmann e Eugênio Basso.				**80.360,61**	
1.	**RUA JALMIR JOSÉ GALEASSI**		**-**		
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA		-		
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00		
1.2.	IMPRIMAÇÃO		-		
1.2.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	2.260,00		
1.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-		
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	2.260,00		
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	176,28		
1.4.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-		
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	113,00		
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.508,90		
2.	**RUA PADRE JOÃO POLMANN**		**-**		
2.1.	IMPRIMAÇÃO		-		
2.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.490,00		
2.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-		
2.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.490,00		
2.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	116,22		
2.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-		
2.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	74,50		
2.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.609,85		
3.	**RUA EUGÊNIO BASSO**		**-**		
3.1.	IMPRIMAÇÃO		-		
3.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	793,00	793,00	

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação Bairro Santo Marcon	0	0	MUNICÍPIO DE IRANI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA EUGÊNIO BASSO	4
				3	
RUAS: Jalmir José Galeassi, Padre João Polmann e Eugênio Basso.				**80.360,61**	
3.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-		
3.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	793,00	793,00	
3.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	61,85	61,85	
3.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q		-		
3.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	39,65	39,65	
3.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.985,65	2.985,65	

IRANI/SC
Local

segunda-feira, 26 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ALINE VARGAS
CREA/CAU: A275.375-8
ART/RRT: 14677123

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALINE VARGAS
Data: 09/09/2024 16:29:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br