CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	Pavimentação Bairro Santo Marcon

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-24 (N DES.)	RUAS: Jalmir José Galeassi, Padre João Polmann e Eugênio Basso.	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RUAS: Jalmir José Galeassi, Padre João Polmann e Eugênio Basso.									**461.291,39**	
1.			**RUA JALMIR JOSÉ GALEASSI**					**-**	**229.937,96**	
1.1.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**-**	**915,30**	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00	250,00	BDI 1	305,10	915,30	RA
1.2.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**13.673,00**	
1.2.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	2.260,00	4,96	BDI 1	6,05	13.673,00	RA
1.3.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**6.676,40**	
1.3.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	2.260,00	2,31	BDI 1	2,82	6.373,20	RA
1.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	176,28	1,41	BDI 1	1,72	303,20	RA
1.4.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**208.673,26**	
1.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	113,00	1.407,04	BDI 1	1.717,15	194.037,95	RA
1.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.508,90	1,41	BDI 1	1,72	14.635,31	RA
2.			**RUA PADRE JOÃO POLMANN**					**-**	**150.992,82**	
2.1.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**9.014,50**	
2.1.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.490,00	4,96	BDI 1	6,05	9.014,50	RA
2.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**4.401,70**	
2.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.490,00	2,31	BDI 1	2,82	4.201,80	RA
2.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	116,22	1,41	BDI 1	1,72	199,90	RA
2.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**137.576,62**	
2.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	74,50	1.407,04	BDI 1	1.717,15	127.927,68	RA
2.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.609,85	1,41	BDI 1	1,72	9.648,94	RA
3.			**RUA EUGÊNIO BASSO**					**-**	**80.360,61**	
3.1.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**4.797,65**	
3.1.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASAFALTO DILUÍDO CM-30	M2	793,00	4,96	BDI 1	6,05	4.797,65	RA
3.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**2.342,64**	
3.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	793,00	2,31	BDI 1	2,82	2.236,26	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	Pavimentação Bairro Santo Marcon

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-24 (N DES.)	RUAS: Jalmir José Galeassi, Padre João Polmann e Eugênio Basso.	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RUAS: Jalmir José Galeassi, Padre João Polmann e Eugênio Basso.									**461.291,39**	
3.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	61,85	1,41	BDI 1	1,72	106,38	RA
3.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					-	**73.220,32**	
3.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	39,65	1.407,04	BDI 1	1.717,15	68.085,00	RA
3.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.985,65	1,41	BDI 1	1,72	5.135,32	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IRANI/SC
Local

segunda-feira, 26 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ALINE VARGAS
CREA/CAU: A275.375-8
ART/RRT: 14677123

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALINE VARGAS
Data: 09/09/2024 16:23:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br