CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**4.907.555,06**	
1.			**RUA CONSTANTE POGGERE**					**-**	**364.166,75**	
1.1.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**-**	**1.540,35**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	420,72	BDI 1	513,45	1.540,35	RA
1.2.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**18.090,17**	
1.2.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	3.259,49	4,55	BDI 1	5,55	18.090,17	RA
1.3.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**9.154,93**	
1.3.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	3.259,49	2,20	BDI 1	2,68	8.735,43	RA
1.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	254,24	1,35	BDI 1	1,65	419,50	RA
1.4.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**327.675,38**	
1.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	162,97	1.545,72	BDI 1	1.886,40	307.426,61	RA
1.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12.271,98	1,35	BDI 1	1,65	20.248,77	RA
1.5.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**7.705,92**	
1.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	166,17	6,10	BDI 1	7,44	1.236,30	RA
1.5.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	96,00	28,24	BDI 1	34,46	3.308,16	RA
1.5.3.	Composição	AMAUC023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UNID	6,00	431,75	BDI 1	526,91	3.161,46	RA
2.			**RUA JORGE CORREIA DE ÁVILA**					**-**	**98.671,09**	
2.1.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**-**	**1.540,35**	
2.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	420,72	BDI 1	513,45	1.540,35	RA
2.2.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**4.950,60**	
2.2.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	892,00	4,55	BDI 1	5,55	4.950,60	RA
2.3.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**2.505,37**	
2.3.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	892,00	2,20	BDI 1	2,68	2.390,56	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**4.907.555,06**	
2.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	69,58	1,35	BDI 1	1,65	114,81	RA
2.4.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**89.674,77**	
2.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	44,60	1.545,72	BDI 1	1.886,40	84.133,44	RA
2.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.358,38	1,35	BDI 1	1,65	5.541,33	RA
3.			**RUA NERI TEREZINHA GUARESCHI**					**-**	**82.837,59**	
3.1.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**-**	**1.540,35**	
3.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	420,72	BDI 1	513,45	1.540,35	RA
3.2.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**4.143,35**	
3.2.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	746,55	4,55	BDI 1	5,55	4.143,35	RA
3.3.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**2.096,83**	
3.3.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	746,55	2,20	BDI 1	2,68	2.000,75	RA
3.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	58,23	1,35	BDI 1	1,65	96,08	RA
3.4.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**75.057,06**	
3.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	37,33	1.545,72	BDI 1	1.886,40	70.419,31	RA
3.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.810,76	1,35	BDI 1	1,65	4.637,75	RA
4.			**RUA CARMELINDA KADES**					**-**	**163.480,65**	
4.1.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**-**	**1.540,35**	
4.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	420,72	BDI 1	513,45	1.540,35	RA
4.2.			**BASE**					**-**	**32.442,16**	
4.2.1.	SINAPI	105732	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	117,34	226,55	BDI 1	276,48	32.442,16	RA
4.3.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**6.512,09**	
4.3.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	1.173,35	4,55	BDI 1	5,55	6.512,09	RA
4.4.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**3.295,59**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**4.907.555,06**	
4.4.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	1.173,35	2,20	BDI 1	2,68	3.144,58	RA
4.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	91,52	1,35	BDI 1	1,65	151,01	RA
4.5.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**117.964,23**	
4.5.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	58,67	1.545,72	BDI 1	1.886,40	110.675,09	RA
4.5.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.417,66	1,35	BDI 1	1,65	7.289,14	RA
4.6.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**1.726,23**	
4.6.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	105,19	6,10	BDI 1	7,44	782,61	RA
4.6.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	126,83	6,10	BDI 1	7,44	943,62	RA
5.			**RUA ANIESE ZAMPIERI**					**-**	**156.575,71**	
5.1.			**BASE**					**-**	**31.427,48**	
5.1.1.	SINAPI	105732	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	113,67	226,55	BDI 1	276,48	31.427,48	RA
5.2.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**6.308,52**	
5.2.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	1.136,67	4,55	BDI 1	5,55	6.308,52	RA
5.3.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**3.192,57**	
5.3.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	1.136,67	2,20	BDI 1	2,68	3.046,28	RA
5.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	88,66	1,35	BDI 1	1,65	146,29	RA
5.4.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**114.265,38**	
5.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	56,83	1.545,72	BDI 1	1.886,40	107.204,11	RA
5.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.279,56	1,35	BDI 1	1,65	7.061,27	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**4.907.555,06**	
5.5.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**1.381,76**	
5.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	93,65	6,10	BDI 1	7,44	696,76	RA
5.5.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	92,07	6,10	BDI 1	7,44	685,00	RA
6.			**RUA VALDIR STAGGEMEIER**					**-**	**623.240,89**	
6.1.			**BASE**					**-**	**119.859,61**	
6.1.1.	SINAPI	105732	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	433,52	226,55	BDI 1	276,48	119.859,61	RA
6.2.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**24.060,36**	
6.2.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	4.335,20	4,55	BDI 1	5,55	24.060,36	RA
6.3.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**12.176,29**	
6.3.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	4.335,20	2,20	BDI 1	2,68	11.618,34	RA
6.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	338,15	1,35	BDI 1	1,65	557,95	RA
6.4.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**435.827,41**	
6.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	216,76	1.545,72	BDI 1	1.886,40	408.896,06	RA
6.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	16.322,03	1,35	BDI 1	1,65	26.931,35	RA
6.5.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**12.143,49**	
6.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	374,71	6,10	BDI 1	7,44	2.787,84	RA
6.5.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	404,67	6,10	BDI 1	7,44	3.010,74	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**4.907.555,06**	
6.5.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	61,80	28,24	BDI 1	34,46	2.129,63	RA
6.5.4.	Composição	AMAUC023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UNID	8,00	431,75	BDI 1	526,91	4.215,28	RA
6.6.			**TRAVESSIA ELEVADA DE PEDRESTRE**					-	**19.173,73**	
6.6.1.	Composição	AMAUC017	FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA EM ASFALTO - CONFORME DETALHAMENTO - PINTADA - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UNID	1,00	15.711,02	BDI 1	19.173,73	19.173,73	RA
7.			**RUA ELIR ELIZA ZENARO**					-	**123.937,05**	
7.1.			**BASE**					-	**24.443,60**	
7.1.1.	SINAPI	105732	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	88,41	226,55	BDI 1	276,48	24.443,60	RA
7.2.			**IMPRIMAÇÃO**					-	**4.906,76**	
7.2.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	884,10	4,55	BDI 1	5,55	4.906,76	RA
7.3.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					-	**2.483,17**	
7.3.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	884,10	2,20	BDI 1	2,68	2.369,39	RA
7.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	68,96	1,35	BDI 1	1,65	113,78	RA
7.4.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					-	**88.890,00**	
7.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	44,21	1.545,72	BDI 1	1.886,40	83.397,74	RA
7.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.328,64	1,35	BDI 1	1,65	5.492,26	RA
7.5.			**SINALIZAÇÃO**					-	**3.213,52**	
7.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	73,28	6,10	BDI 1	7,44	545,20	RA
7.5.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	75,36	6,10	BDI 1	7,44	560,68	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**4.907.555,06**	
7.5.3.	Composição	AMAUC023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UNID	4,00	431,75	BDI 1	526,91	2.107,64	RA
8.			**Travessa sem denominação**					**-**	**83.131,91**	
8.1.			**BASE**					**-**	**16.135,37**	
8.1.1.	SINAPI	105732	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	58,36	226,55	BDI 1	276,48	16.135,37	RA
8.2.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**3.239,09**	
8.2.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	583,62	4,55	BDI 1	5,55	3.239,09	RA
8.3.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**1.639,21**	
8.3.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	583,62	2,20	BDI 1	2,68	1.564,10	RA
8.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	45,52	1,35	BDI 1	1,65	75,11	RA
8.4.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**58.670,74**	
8.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	29,18	1.545,72	BDI 1	1.886,40	55.045,15	RA
8.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.197,33	1,35	BDI 1	1,65	3.625,59	RA
8.5.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**3.447,50**	
8.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	43,20	6,10	BDI 1	7,44	321,41	RA
8.5.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	20,45	28,24	BDI 1	34,46	704,71	RA
8.5.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	42,17	6,10	BDI 1	7,44	313,74	RA
8.5.4.	Composição	AMAUC023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UNID	4,00	431,75	BDI 1	526,91	2.107,64	RA
9.			**Av. Prefeito Elio De Gregori**					**-**	**255.231,60**	
9.1.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**-**	**1.540,35**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**4.907.555,06**	
9.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	420,72	BDI 1	513,45	1.540,35	RA
9.2.			**IMPRIMAÇÃO**					-	**12.773,21**	
9.2.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	2.301,48	4,55	BDI 1	5,55	12.773,21	RA
9.3.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					-	**7.154,62**	
9.3.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	2.301,48	2,44	BDI 1	2,98	6.858,41	RA
9.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	179,52	1,35	BDI 1	1,65	296,21	RA
9.4.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					-	**231.365,42**	
9.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	115,07	1.545,72	BDI 1	1.886,40	217.068,05	RA
9.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.665,07	1,35	BDI 1	1,65	14.297,37	RA
9.5.			**SINALIZAÇÃO**					-	**2.398,00**	
9.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	180,67	6,10	BDI 1	7,44	1.344,18	RA
9.5.2.	Composição	AMAUC023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UNID	2,00	431,75	BDI 1	526,91	1.053,82	RA
10.			**RUA DELFINO IVO RONCHETTI**					-	**478.919,94**	
10.1.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					-	**1.540,35**	
10.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	420,72	BDI 1	513,45	1.540,35	RA
10.2.			**BASE**					-	**91.301,99**	
10.2.1.	SINAPI	105732	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	330,23	226,55	BDI 1	276,48	91.301,99	RA
10.3.			**IMPRIMAÇÃO**					-	**18.327,49**	
10.3.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	3.302,25	4,55	BDI 1	5,55	18.327,49	RA
10.4.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					-	**10.265,72**	
10.4.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	3.302,25	2,44	BDI 1	2,98	9.840,71	RA
10.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	257,58	1,35	BDI 1	1,65	425,01	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**4.907.555,06**	
10.5.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**331.977,90**	
10.5.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	165,11	1.545,72	BDI 1	1.886,40	311.463,50	RA
10.5.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12.432,97	1,35	BDI 1	1,65	20.514,40	RA
10.6.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**6.332,76**	
10.6.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	229,92	6,10	BDI 1	7,44	1.710,60	RA
10.6.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	306,50	6,10	BDI 1	7,44	2.280,36	RA
10.6.3.	Composição	AMAUC023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UNID	4,00	479,72	BDI 1	585,45	2.341,80	RA
10.7.			**TRAVESSIA ELEVADA DE PEDRESTRE**					**-**	**19.173,73**	
10.7.1.	Composição	AMAUC017	FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA EM ASFALTO - CONFORME DETALHAMENTO - PINTADA - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UNID	1,00	15.711,02	BDI 1	19.173,73	19.173,73	RA
11.			**RUA SANTA CATARINA**					**-**	**-**	
11.1.			**BASE**					**-**	**60.032,10**	
11.1.1.	SINAPI	105732	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	217,13	226,55	BDI 1	276,48	60.032,10	RA
11.2.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**12.050,60**	
11.2.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	2.171,28	4,55	BDI 1	5,55	12.050,60	RA
11.3.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**6.749,85**	
11.3.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	2.171,28	2,44	BDI 1	2,98	6.470,41	RA
11.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	169,36	1,35	BDI 1	1,65	279,44	RA
11.4.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**218.276,12**	
11.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	108,56	1.545,72	BDI 1	1.886,40	204.787,58	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**4.907.555,06**	
11.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.174,87	1,35	BDI 1	1,65	13.488,54	RA
11.5.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**4.508,34**	
11.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	193,60	6,10	BDI 1	7,44	1.440,38	RA
11.5.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	412,36	6,10	BDI 1	7,44	3.067,96	RA
12.			**RUA RIO GRANDE DO SUL**					**-**	**-**	
12.1.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**3.205,36**	
12.1.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	520,35	5,05	BDI 1	6,16	3.205,36	RA
12.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**1.624,92**	
12.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	520,35	2,44	BDI 1	2,98	1.550,64	RA
12.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	40,59	1,50	BDI 1	1,83	74,28	RA
12.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**52.669,32**	
12.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	26,02	1.545,72	BDI 1	1.886,40	49.084,13	RA
12.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.959,12	1,50	BDI 1	1,83	3.585,19	RA
12.4.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**334,87**	
12.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	45,01	6,10	BDI 1	7,44	334,87	RA
13.			**RUA JAIME ANDRÉ LOPES**					**-**	**-**	
13.1.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**2.941,52**	
13.1.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	477,52	5,05	BDI 1	6,16	2.941,52	RA
13.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**1.491,18**	
13.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	477,52	2,44	BDI 1	2,98	1.423,01	RA
13.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	37,25	1,50	BDI 1	1,83	68,17	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**4.907.555,06**	
13.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**48.337,31**	
13.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	23,88	1.545,72	BDI 1	1.886,40	45.047,23	RA
13.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.797,86	1,50	BDI 1	1,83	3.290,08	RA
13.4.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**413,91**	
13.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	50,05	6,78	BDI 1	8,27	413,91	RA
14.			**RUA OZÓRIO VIEIRA MACHADO**					**-**	**-**	
14.1.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**10.337,59**	
14.1.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	1.678,18	5,05	BDI 1	6,16	10.337,59	RA
14.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**5.240,53**	
14.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	1.678,18	2,44	BDI 1	2,98	5.000,98	RA
14.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	130,90	1,50	BDI 1	1,83	239,55	RA
14.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**169.850,40**	
14.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	83,91	1.545,72	BDI 1	1.886,40	158.287,82	RA
14.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.318,35	1,50	BDI 1	1,83	11.562,58	RA
14.4.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**1.435,09**	
14.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	173,53	6,78	BDI 1	8,27	1.435,09	RA
15.			**RUA MARANATA**					**-**	**-**	
15.1.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**7.047,35**	
15.1.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	1.144,05	5,05	BDI 1	6,16	7.047,35	RA
15.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**3.572,58**	
15.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	1.144,05	2,44	BDI 1	2,98	3.409,27	RA
15.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	89,24	1,50	BDI 1	1,83	163,31	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**4.907.555,06**	
15.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**115.784,53**	
15.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	57,20	1.545,72	BDI 1	1.886,40	107.902,08	RA
15.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.307,35	1,50	BDI 1	1,83	7.882,45	RA
15.4.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**976,03**	
15.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	118,02	6,78	BDI 1	8,27	976,03	RA
16.			**RUA MONGE JOÃO MARIA**					**-**	**-**	
16.1.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**-**	**1.711,50**	
16.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	467,47	BDI 1	570,50	1.711,50	RA
16.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**10.154,11**	
16.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	3.327,72	2,44	BDI 1	2,98	9.916,61	RA
16.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	129,78	1,50	BDI 1	1,83	237,50	RA
16.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**471.516,97**	
16.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	232,94	1.545,72	BDI 1	1.886,40	439.418,02	RA
16.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	17.540,41	1,50	BDI 1	1,83	32.098,95	RA
16.4.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**9.179,02**	
16.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	292,44	6,78	BDI 1	8,27	2.418,48	RA
16.4.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	84,80	31,38	BDI 1	38,30	3.247,84	RA
16.4.3.	Composição	AMAUC023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UNID	6,00	479,72	BDI 1	585,45	3.512,70	RA
17.			**AV. GOVERNADOR IVO SILVEIRA**					**-**	**-**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**4.907.555,06**	
17.1.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**-**	**1.711,50**	
17.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	467,47	BDI 1	570,50	1.711,50	RA
17.2.			**BASE**					**-**	**63.944,29**	
17.2.1.	SINAPI	105732	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	231,28	226,55	BDI 1	276,48	63.944,29	RA
17.3.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**14.246,72**	
17.3.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	2.312,78	5,05	BDI 1	6,16	14.246,72	RA
17.4.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**16.886,11**	
17.4.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	5.479,85	2,44	BDI 1	2,98	16.329,95	RA
17.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	303,91	1,50	BDI 1	1,83	556,16	RA
17.5.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**671.994,94**	
17.5.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	115,00	1.545,72	BDI 1	1.886,40	216.936,00	RA
17.5.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	221,69	1.545,72	BDI 1	1.886,40	418.196,02	RA
17.5.3.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	20.143,67	1,50	BDI 1	1,83	36.862,92	RA
17.6.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**10.703,83**	
17.6.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	418,37	6,78	BDI 1	8,27	3.459,92	RA
17.6.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	33,60	31,38	BDI 1	38,30	1.286,88	RA
17.6.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	437,15	6,78	BDI 1	8,27	3.615,23	RA
17.6.4.	Composição	AMAUC023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UNID	4,00	479,72	BDI 1	585,45	2.341,80	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**4.907.555,06**	
18.			**AV. VALDECIR ANGELO ZAMPIERI**					**-**	**-**	
18.1.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**-**	**1.711,50**	
18.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	467,47	BDI 1	570,50	1.711,50	RA
18.2.			**BASE**					**-**	**89.170,33**	
18.2.1.	SINAPI	105732	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	322,52	226,55	BDI 1	276,48	89.170,33	RA
18.3.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**19.867,11**	
18.3.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	3.225,18	5,05	BDI 1	6,16	19.867,11	RA
18.4.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**10.071,39**	
18.4.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	3.225,18	2,44	BDI 1	2,98	9.611,04	RA
18.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	251,56	1,50	BDI 1	1,83	460,35	RA
18.5.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**326.422,18**	
18.5.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	161,26	1.545,72	BDI 1	1.886,40	304.200,86	RA
18.5.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12.142,80	1,50	BDI 1	1,83	22.221,32	RA
18.6.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**31.190,88**	
18.6.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	292,25	6,78	BDI 1	8,27	2.416,91	RA
18.6.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	50,40	31,38	BDI 1	38,30	1.930,32	RA
18.6.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	245,08	6,78	BDI 1	8,27	2.026,81	RA
18.6.4.	Composição	AMAUC023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UNID	6,00	479,72	BDI 1	585,45	3.512,70	RA
18.6.5.	Composição	AMAUC017	FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA EM ASFALTO - CONFORME DETALHAMENTO - PINTADA - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UNID	1,00	17.456,69	BDI 1	21.304,14	21.304,14	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	IRANI/SC	22,04%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**4.907.555,06**

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IRANI/SC
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

GABRIELA FERNANDA GRISA:04669128973

Assinado de forma digital por GABRIELA FERNANDA GRISA:04669128973
Dados: 2025.10.07 15:07:29 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Gabriela Fernanda Grisa
CREA/CAU: A72691-5
ART/RRT: 0