CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	BRITAX - Britagem e Construções Ltda	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	CONCÓRDIA - SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**3.950.581,52**	
1.			**RUA CONSTANTE POGGERE**					**-**	**291.723,27**	
1.1.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**-**	**1.501,08**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	410,00	BDI 1	500,36	1.501,08	RA
1.2.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**16.721,18**	
1.2.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	3.259,49	4,20	BDI 1	5,13	16.721,18	RA
1.3.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**8.263,33**	
1.3.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	3.259,49	2,00	BDI 1	2,44	7.953,16	RA
1.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	254,24	1,00	BDI 1	1,22	310,17	RA
1.4.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**259.007,99**	
1.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	162,97	1.227,00	BDI 1	1.497,43	244.036,17	RA
1.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12.271,98	1,00	BDI 1	1,22	14.971,82	RA
1.5.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**6.229,69**	
1.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	166,17	4,00	BDI 1	4,88	810,91	RA
1.5.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	96,00	20,00	BDI 1	24,41	2.343,36	RA
1.5.3.	Composição	AMAUC023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UNID	6,00	420,00	BDI 1	512,57	3.075,42	RA
2.			**RUA JORGE CORREIA DE ÁVILA**					**-**	**79.221,01**	
2.1.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**-**	**1.501,08**	
2.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	410,00	BDI 1	500,36	1.501,08	RA
2.2.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**4.575,96**	
2.2.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	892,00	4,20	BDI 1	5,13	4.575,96	RA
2.3.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**2.261,37**	
2.3.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	892,00	2,00	BDI 1	2,44	2.176,48	RA
2.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	69,58	1,00	BDI 1	1,22	84,89	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	BRITAX - Britagem e Construções Ltda	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	CONCÓRDIA - SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**3.950.581,52**	
2.4.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**70.882,60**	
2.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	44,60	1.227,00	BDI 1	1.497,43	66.785,38	RA
2.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.358,38	1,00	BDI 1	1,22	4.097,22	RA
3.			**RUA NERI TEREZINHA GUARESCHI**					**-**	**66.551,69**	
3.1.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**-**	**1.501,08**	
3.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	410,00	BDI 1	500,36	1.501,08	RA
3.2.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**3.829,80**	
3.2.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	746,55	4,20	BDI 1	5,13	3.829,80	RA
3.3.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**1.892,62**	
3.3.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	746,55	2,00	BDI 1	2,44	1.821,58	RA
3.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	58,23	1,00	BDI 1	1,22	71,04	RA
3.4.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**59.328,19**	
3.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	37,33	1.227,00	BDI 1	1.497,43	55.899,06	RA
3.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.810,76	1,00	BDI 1	1,22	3.429,13	RA
4.			**RUA CARMELINDA KADES**					**-**	**134.227,14**	
4.1.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**-**	**1.501,08**	
4.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	410,00	BDI 1	500,36	1.501,08	RA
4.2.			**BASE**					**-**	**29.356,12**	
4.2.1.	SINAPI	105732	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	117,34	205,00	BDI 1	250,18	29.356,12	RA
4.3.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**6.019,29**	
4.3.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	1.173,35	4,20	BDI 1	5,13	6.019,29	RA
4.4.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**2.974,62**	
4.4.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	1.173,35	2,00	BDI 1	2,44	2.862,97	RA
4.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	91,52	1,00	BDI 1	1,22	111,65	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	BRITAX - Britagem e Construções Ltda	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	CONCÓRDIA - SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**3.950.581,52**	
4.5.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**93.243,77**	
4.5.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	58,67	1.227,00	BDI 1	1.497,43	87.854,22	RA
4.5.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.417,66	1,00	BDI 1	1,22	5.389,55	RA
4.6.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**1.132,26**	
4.6.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	105,19	4,00	BDI 1	4,88	513,33	RA
4.6.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	126,83	4,00	BDI 1	4,88	618,93	RA
5.			**RUA ANIESE ZAMPIERI**					**-**	**128.377,04**	
5.1.			**BASE**					**-**	**28.437,96**	
5.1.1.	SINAPI	105732	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	113,67	205,00	BDI 1	250,18	28.437,96	RA
5.2.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**5.831,12**	
5.2.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	1.136,67	4,20	BDI 1	5,13	5.831,12	RA
5.3.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**2.881,64**	
5.3.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	1.136,67	2,00	BDI 1	2,44	2.773,47	RA
5.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	88,66	1,00	BDI 1	1,22	108,17	RA
5.4.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**90.320,01**	
5.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	56,83	1.227,00	BDI 1	1.497,43	85.098,95	RA
5.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.279,56	1,00	BDI 1	1,22	5.221,06	RA
5.5.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**906,31**	
5.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	93,65	4,00	BDI 1	4,88	457,01	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	BRITAX - Britagem e Construções Ltda	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	CONCÓRDIA - SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**3.950.581,52**	
5.5.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	92,07	4,00	BDI 1	4,88	449,30	RA
6.			**RUA VALDIR STAGGEMEIER**					**-**	**510.747,59**	
6.1.			**BASE**					**-**	**108.458,03**	
6.1.1.	SINAPI	105732	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	433,52	205,00	BDI 1	250,18	108.458,03	RA
6.2.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**22.239,58**	
6.2.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	4.335,20	4,20	BDI 1	5,13	22.239,58	RA
6.3.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**10.990,43**	
6.3.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	4.335,20	2,00	BDI 1	2,44	10.577,89	RA
6.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	338,15	1,00	BDI 1	1,22	412,54	RA
6.4.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**344.495,81**	
6.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	216,76	1.227,00	BDI 1	1.497,43	324.582,93	RA
6.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	16.322,03	1,00	BDI 1	1,22	19.912,88	RA
6.5.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**9.412,47**	
6.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	374,71	4,00	BDI 1	4,88	1.828,58	RA
6.5.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	404,67	4,00	BDI 1	4,88	1.974,79	RA
6.5.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	61,80	20,00	BDI 1	24,41	1.508,54	RA
6.5.4.	Composição	AMAUC023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UNID	8,00	420,00	BDI 1	512,57	4.100,56	RA
6.6.			**TRAVESSIA ELEVADA DE PEDRESTRE**					**-**	**15.151,27**	
6.6.1.	Composição	AMAUC017	FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA EM ASFALTO - CONFORME DETALHAMENTO - PINTADA - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UNID	1,00	12.415,00	BDI 1	15.151,27	15.151,27	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	BRITAX - Britagem e Construções Ltda	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	CONCÓRDIA - SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**3.950.581,52**	
7.			**RUA ELIR ELIZA ZENARO**					**-**	**101.933,14**	
7.1.			**BASE**					**-**	**22.118,41**	
7.1.1.	SINAPI	105732	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	88,41	205,00	BDI 1	250,18	22.118,41	RA
7.2.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**4.535,43**	
7.2.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	884,10	4,20	BDI 1	5,13	4.535,43	RA
7.3.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**2.241,33**	
7.3.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	884,10	2,00	BDI 1	2,44	2.157,20	RA
7.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	68,96	1,00	BDI 1	1,22	84,13	RA
7.4.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**70.262,32**	
7.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	44,21	1.227,00	BDI 1	1.497,43	66.201,38	RA
7.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.328,64	1,00	BDI 1	1,22	4.060,94	RA
7.5.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**2.775,65**	
7.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	73,28	4,00	BDI 1	4,88	357,61	RA
7.5.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	75,36	4,00	BDI 1	4,88	367,76	RA
7.5.3.	Composição	AMAUC023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UNID	4,00	420,00	BDI 1	512,57	2.050,28	RA
8.			**Travessa sem denominação**					**-**	**68.415,85**	
8.1.			**BASE**					**-**	**14.600,50**	
8.1.1.	SINAPI	105732	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	58,36	205,00	BDI 1	250,18	14.600,50	RA
8.2.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**2.993,97**	
8.2.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	583,62	4,20	BDI 1	5,13	2.993,97	RA
8.3.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**1.479,56**	
8.3.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	583,62	2,00	BDI 1	2,44	1.424,03	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	BRITAX - Britagem e Construções Ltda	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	CONCÓRDIA - SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**3.950.581,52**	
8.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	45,52	1,00	BDI 1	1,22	55,53	RA
8.4.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**46.375,75**	
8.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	29,18	1.227,00	BDI 1	1.497,43	43.695,01	RA
8.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.197,33	1,00	BDI 1	1,22	2.680,74	RA
8.5.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**2.966,07**	
8.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	43,20	4,00	BDI 1	4,88	210,82	RA
8.5.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	20,45	20,00	BDI 1	24,41	499,18	RA
8.5.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	42,17	4,00	BDI 1	4,88	205,79	RA
8.5.4.	Composição	AMAUC023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UNID	4,00	420,00	BDI 1	512,57	2.050,28	RA
9.			**Av. Prefeito Elio De Gregori**					**-**	**203.929,76**	
9.1.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**-**	**1.501,08**	
9.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	410,00	BDI 1	500,36	1.501,08	RA
9.2.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**11.806,59**	
9.2.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	2.301,48	4,20	BDI 1	5,13	11.806,59	RA
9.3.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**5.834,62**	
9.3.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	2.301,48	2,00	BDI 1	2,44	5.615,61	RA
9.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	179,52	1,00	BDI 1	1,22	219,01	RA
9.4.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**182.880,66**	
9.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	115,07	1.227,00	BDI 1	1.497,43	172.309,27	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	BRITAX - Britagem e Construções Ltda	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	CONCÓRDIA - SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**3.950.581,52**	
9.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.665,07	1,00	BDI 1	1,22	10.571,39	RA
9.5.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**1.906,81**	
9.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	180,67	4,00	BDI 1	4,88	881,67	RA
9.5.2.	Composição	AMAUC023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UNID	2,00	420,00	BDI 1	512,57	1.025,14	RA
10.			**RUA DELFINO IVO RONCHETTI**					**-**	**391.658,47**	
10.1.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**-**	**1.501,08**	
10.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	410,00	BDI 1	500,36	1.501,08	RA
10.2.			**BASE**					**-**	**82.616,94**	
10.2.1.	SINAPI	105732	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	330,23	205,00	BDI 1	250,18	82.616,94	RA
10.3.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**16.940,54**	
10.3.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	3.302,25	4,20	BDI 1	5,13	16.940,54	RA
10.4.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**8.371,74**	
10.4.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	3.302,25	2,00	BDI 1	2,44	8.057,49	RA
10.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	257,58	1,00	BDI 1	1,22	314,25	RA
10.5.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**262.408,89**	
10.5.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	165,11	1.227,00	BDI 1	1.497,43	247.240,67	RA
10.5.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12.432,97	1,00	BDI 1	1,22	15.168,22	RA
10.6.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**4.668,01**	
10.6.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	229,92	4,00	BDI 1	4,88	1.122,01	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	BRITAX - Britagem e Construções Ltda	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	CONCÓRDIA - SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**3.950.581,52**	
10.6.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	306,50	4,00	BDI 1	4,88	1.495,72	RA
10.6.3.	Composição	AMAUC023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UNID	4,00	420,00	BDI 1	512,57	2.050,28	RA
10.7.			**TRAVESSIA ELEVADA DE PEDRESTRE**					-	**15.151,27**	
10.7.1.	Composição	AMAUC017	FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA EM ASFALTO - CONFORME DETALHAMENTO - PINTADA - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UNID	1,00	12.415,00	BDI 1	15.151,27	15.151,27	RA
11.			**RUA SANTA CATARINA**					-	-	
11.1.			**BASE**					-	**54.321,58**	
11.1.1.	SINAPI	105732	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	217,13	205,00	BDI 1	250,18	54.321,58	RA
11.2.			**IMPRIMAÇÃO**					-	**11.138,67**	
11.2.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	2.171,28	4,20	BDI 1	5,13	11.138,67	RA
11.3.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					-	**5.504,54**	
11.3.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	2.171,28	2,00	BDI 1	2,44	5.297,92	RA
11.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	169,36	1,00	BDI 1	1,22	206,62	RA
11.4.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					-	**172.534,34**	
11.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	108,56	1.227,00	BDI 1	1.497,43	162.561,00	RA
11.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.174,87	1,00	BDI 1	1,22	9.973,34	RA
11.5.			**SINALIZAÇÃO**					-	**2.957,09**	
11.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	193,60	4,00	BDI 1	4,88	944,77	RA
11.5.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	412,36	4,00	BDI 1	4,88	2.012,32	RA
12.			**RUA RIO GRANDE DO SUL**					-	-	
12.1.			**IMPRIMAÇÃO**					-	**2.669,40**	
12.1.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	520,35	4,20	BDI 1	5,13	2.669,40	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	BRITAX - Britagem e Construções Ltda	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	CONCÓRDIA - SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**3.950.581,52**	
12.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**1.319,17**	
12.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	520,35	2,00	BDI 1	2,44	1.269,65	RA
12.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	40,59	1,00	BDI 1	1,22	49,52	RA
12.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**41.353,26**	
12.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	26,02	1.227,00	BDI 1	1.497,43	38.963,13	RA
12.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.959,12	1,00	BDI 1	1,22	2.390,13	RA
12.4.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**219,65**	
12.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	45,01	4,00	BDI 1	4,88	219,65	RA
13.			**RUA JAIME ANDRÉ LOPES**					**-**	**-**	
13.1.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**2.449,68**	
13.1.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	477,52	4,20	BDI 1	5,13	2.449,68	RA
13.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**1.210,60**	
13.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	477,52	2,00	BDI 1	2,44	1.165,15	RA
13.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	37,25	1,00	BDI 1	1,22	45,45	RA
13.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**37.952,02**	
13.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	23,88	1.227,00	BDI 1	1.497,43	35.758,63	RA
13.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.797,86	1,00	BDI 1	1,22	2.193,39	RA
13.4.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**244,24**	
13.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	50,05	4,00	BDI 1	4,88	244,24	RA
14.			**RUA OZÓRIO VIEIRA MACHADO**					**-**	**-**	
14.1.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**8.609,06**	
14.1.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	1.678,18	4,20	BDI 1	5,13	8.609,06	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	BRITAX - Britagem e Construções Ltda	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	CONCÓRDIA - SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**3.950.581,52**	
14.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**4.254,46**	
14.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	1.678,18	2,00	BDI 1	2,44	4.094,76	RA
14.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	130,90	1,00	BDI 1	1,22	159,70	RA
14.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**133.357,74**	
14.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	83,91	1.227,00	BDI 1	1.497,43	125.649,35	RA
14.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.318,35	1,00	BDI 1	1,22	7.708,39	RA
14.4.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**846,83**	
14.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	173,53	4,00	BDI 1	4,88	846,83	RA
15.			**RUA MARANATA**					**-**	**-**	
15.1.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**5.868,98**	
15.1.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	1.144,05	4,20	BDI 1	5,13	5.868,98	RA
15.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**2.900,35**	
15.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	1.144,05	2,00	BDI 1	2,44	2.791,48	RA
15.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	89,24	1,00	BDI 1	1,22	108,87	RA
15.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**90.907,97**	
15.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	57,20	1.227,00	BDI 1	1.497,43	85.653,00	RA
15.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.307,35	1,00	BDI 1	1,22	5.254,97	RA
15.4.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**575,94**	
15.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	118,02	4,00	BDI 1	4,88	575,94	RA
16.			**RUA MONGE JOÃO MARIA**					**-**	**-**	
16.1.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**-**	**1.501,08**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	BRITAX - Britagem e Construções Ltda	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	CONCÓRDIA - SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**3.950.581,52**	
16.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	410,00	BDI 1	500,36	1.501,08	RA
16.2.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**8.277,97**	
16.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	3.327,72	2,00	BDI 1	2,44	8.119,64	RA
16.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	129,78	1,00	BDI 1	1,22	158,33	RA
16.3.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**370.210,64**	
16.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	232,94	1.227,00	BDI 1	1.497,43	348.811,34	RA
16.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	17.540,41	1,00	BDI 1	1,22	21.399,30	RA
16.4.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**6.572,50**	
16.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	292,44	4,00	BDI 1	4,88	1.427,11	RA
16.4.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	84,80	20,00	BDI 1	24,41	2.069,97	RA
16.4.3.	Composição	AMAUC023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UNID	6,00	420,00	BDI 1	512,57	3.075,42	RA
17.			**AV. GOVERNADOR IVO SILVEIRA**					**-**	**-**	
17.1.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**-**	**1.501,08**	
17.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	410,00	BDI 1	500,36	1.501,08	RA
17.2.			**BASE**					**-**	**57.861,63**	
17.2.1.	SINAPI	105732	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	231,28	205,00	BDI 1	250,18	57.861,63	RA
17.3.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**11.864,56**	
17.3.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	2.312,78	4,20	BDI 1	5,13	11.864,56	RA
17.4.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**13.741,60**	
17.4.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	5.479,85	2,00	BDI 1	2,44	13.370,83	RA
17.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	303,91	1,00	BDI 1	1,22	370,77	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	BRITAX - Britagem e Construções Ltda	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	CONCÓRDIA - SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**3.950.581,52**	
17.5.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**528.744,99**	
17.5.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	115,00	1.227,00	BDI 1	1.497,43	172.204,45	RA
17.5.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	221,69	1.227,00	BDI 1	1.497,43	331.965,26	RA
17.5.3.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	20.143,67	1,00	BDI 1	1,22	24.575,28	RA
17.6.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**7.045,40**	
17.6.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	418,37	4,00	BDI 1	4,88	2.041,65	RA
17.6.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	33,60	20,00	BDI 1	24,41	820,18	RA
17.6.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	437,15	4,00	BDI 1	4,88	2.133,29	RA
17.6.4.	Composição	AMAUC023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UNID	4,00	420,00	BDI 1	512,57	2.050,28	RA
18.			**AV. VALDECIR ANGELO ZAMPIERI**					**-**	**-**	
18.1.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**-**	**1.501,08**	
18.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	410,00	BDI 1	500,36	1.501,08	RA
18.2.			**BASE**					**-**	**80.688,05**	
18.2.1.	SINAPI	105732	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	322,52	205,00	BDI 1	250,18	80.688,05	RA
18.3.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**16.545,17**	
18.3.1.	Composição	01	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M²	3.225,18	4,20	BDI 1	5,13	16.545,17	RA
18.4.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**8.176,34**	
18.4.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	3.225,18	2,00	BDI 1	2,44	7.869,44	RA
18.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	251,56	1,00	BDI 1	1,22	306,90	RA
18.5.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**256.289,78**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	BRITAX - Britagem e Construções Ltda	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	CONCÓRDIA - SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									**3.950.581,52**	
18.5.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	161,26	1.227,00	BDI 1	1.497,43	241.475,56	RA
18.5.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12.142,80	1,00	BDI 1	1,22	14.814,22	RA
18.6.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**22.079,12**	
18.6.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	292,25	4,00	BDI 1	4,88	1.426,18	RA
18.6.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	50,40	20,00	BDI 1	24,41	1.230,26	RA
18.6.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	245,08	4,00	BDI 1	4,88	1.195,99	RA
18.6.4.	Composição	AMAUC023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UNID	6,00	420,00	BDI 1	512,57	3.075,42	RA
18.6.5.	Composição	AMAUC017	FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA EM ASFALTO - CONFORME DETALHAMENTO - PINTADA - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UNID	1,00	12.415,00	BDI 1	15.151,27	15.151,27	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CONCÓRDIA - SC
Local

quarta-feira, 17 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: IGOR B. PATZLAFF
CREA/CAU: CREA/SC 189.329-0
ART/RRT: 0

IGOR BALBINOT PATZLAFF:07255077994
Assinado de forma digital por IGOR BALBINOT PATZLAFF:07255077994
Dados: 2025.12.17 11:29:45 -03'00'