CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**ILU 01**	**INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OU REFLETOR EM LED DE 10 A 300 WATTS, COM O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BRAÇO DE ATÉ 3,5 METROS COM OU SEM SAPATA, COM FORNECIMENTO DE 12 METROS DE CONDUTORES 2,5MM² UNIPOLAR, RELÉ FOTOELÉTRICO, CONECTOR DERIVATIVO, PARAFUSO E PORCA OU CINTA DE FIXAÇÃO EM POSTE DT OU CIRCULAR DE ATÉ 20 METROS - SEM FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA (LOCAL DE ATUAÇÃO: TODO O MUNICIPIO, INCLUINDO INTERIOR) - REMOÇÃO DE ITENS EXISTENTES CASO SEJA NECESSÁRIO - ATIVIDADE PARA NOVOS PONTOS OU ATUALIZAÇÃO - ESTE ITEM NÃO PODE SER UTILIZADO JUNTO A COMPOSICAO 02 E 06 - PRAZO ATENDIMENTO: URBANO: 48 HORAS - RURAL: 120 HORAS**	**UN**		**582,15**	**597,62**
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	25,73	28,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	41,55	46,02
SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1	36,32	36,43
SINAPI	93402	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,24	280,38	284,85
COTAÇÃO	SINAPI-I 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	UN	2	34,97	34,97
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12	5,01	5,22
SINAPI-I	11855	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2	UN	2	19,46	19,46
SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,017	10,10	10,10
SINAPI	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	2	147,97	153,15
COMPOSIÇÃO	**ILU 02**	**SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO - EM ALTURA DE ATÉ 20 METROS - ESTE ITEM NÃO PODE SER UTILIZADO JUNTO A COMPOSICAO 01, 01.1 E 06 - PRAZO ATENDIMENTO: URBANO: 48 HORAS - RURAL: 120 HORAS**	**UN**		**53,14**	**53,52**
SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1	36,32	36,43
SINAPI	93402	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,06	280,38	284,85
COMPOSIÇÃO	**ILU 05**	**SERVIÇO DE REAPERTOS, LIMPEZA E DIRECIONAMENTO, REALIZADO SOB SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRAZO ATENDIMENTO: URBANO: 48 HORAS - RURAL: 120 HORAS**	**UN**		**61,11**	**63,28**
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	25,73	28,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	41,55	46,02
SINAPI	93402	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,17	280,38	284,85
COMPOSIÇÃO	**ILU 06**	**TROCA DE LUMINÁRIA LED, COM FORNECIMENTO DE RELÉ FOTOELÉTRICO, SEM FORNECIMENTO DE CONDUTORES, CONECTORES OU SIMILARES - EM ALTURA DE ATÉ 20 METROS - ESTE ITEM NÃO PODE SER UTILIZADO JUNTO A COMPOSICAO 01, 01.1 E 02 - PRAZO ATENDIMENTO: URBANO: 48 HORAS - RURAL: 120 HORAS**	**UN**		**74,57**	**76,88**
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	25,73	28,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	41,55	46,02
SINAPI	93402	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,2	280,38	284,85
SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,5	10,10	10,10
COMPOSIÇÃO	**ILU 03**	**SERVIÇO DE CADASTRO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEJA REFERENTE A MANUTENÇÃO OU NOVOS PONTOS ADICIONADOS. - EM SISTEMA CELESC - SERVIÇO DE INVENTARIO**	**UN**		**25,58**	**28,29**
SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,05	24,37	26,95
COMPOSIÇÃO	**ILU 04**	**SERVIÇO DE TELEFONIA E APLICATIVO DE MENSAGEM INSTANTÂNEA, DESTINADO À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DAS 10:00 ÀS 12:00 E DAS 13:00 ÀS 17:00, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - SERVIÇO MENSAL**	**UN**		**4.327,66**	**4.748,45**
SINAPI	101388	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,05	4.121,59	4.522,34
COMPOSIÇÃO	**ILU 07**	**SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE TIMER DIGITAL - POR PONTO - SOLICITAÇÃO MEDIANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**	**UND**		**17,75**	**19,52**
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,69	25,73	28,30
COMPOSIÇÃO	**ILU 08**	**LAMPADA LED DE ATÉ 50 WATTS - TEMPERATURA DE COR DE 3500 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UND**		**289,29**	**290,32**
COTAÇÃO	COT IL 01	PAINEL LED 36W 6000K 62X62 EMBUTIR EM FORRO MODULAR	UN	1	279,00	279,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	25,73	28,30
COMPOSIÇÃO	**ILU 09**	**TIMER DIGITAL - TRILHO DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**179,64**	**180,67**
COTAÇÃO	COT IL 02	Timer Digital para Trilho DIN 100-240VCA	UN	1	169,35	169,35
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	25,73	28,30
COMPOSIÇÃO	**ILU 10**	**TAMPA DE FERRO 12,5 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**689,95**	**724,01**
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	25,73	28,30
SINAPI	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1	674,52	707,03

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**ILU 11**	**ASSENTAMENTO DE POSTE DECORATIVO, CONDUTORES, CONEXÕES, TRANSPORTE**	**UN**		**259,67**	**279,08**
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	25,73	28,30
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	19	5,01	5,22
SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	1	10,10	10,10
COMPOSIÇÃO	**ILU 12**	**MEDIÇÃO DE ENERGIA DO TIPO LENTE - TRIFASICO - INCLUSO CAIXA DE CONCRETO PARA TAMPA DE FERRO - COM DISJUNTOR DE 50 A**	**UN**		**1.313,67**	**1.348,98**
SINAPI-I	1062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	243,48	243,48
SINAPI-I	34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	1	45,34	45,34
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0194	777,81	803,76
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1486	25,73	28,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3379	41,55	46,02
SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,3	21,15	22,54
SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	26,4	18,38	18,92
SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	100,47	104,19
SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	1,95	62,95	63,18
SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	116,51	119,25
SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6,3	12,07	12,73
SINAPI	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	21,88	23,19
COMPOSIÇÃO	**ILU 13**	**REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO**	**UN**		**832,16**	**850,06**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2147	41,55	46,02
SINAPI	93402	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	2,788	280,38	284,85
COMPOSIÇÃO	**ILU 14**	**CONECTOR DE DERIVAÇÃO CUNHA TIPO III - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	**UN**		**9,07**	**9,52**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	41,55	46,02
COTAÇÃO	COT IL 03	CONECTOR DE DERIVAÇÃO CUNHA TIPO III	UN	1	4,92	4,92
COMPOSIÇÃO	**ILU 15**	**CARTUCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	**UN**		**12,64**	**13,40**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	41,55	46,02
COTAÇÃO	COT IL 04	Fusivel Cartucho	UN	1	5,58	5,58
COMPOSIÇÃO	**ILU 16**	**SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MELHORIA DE REDES DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO EM PARCERIA COM A CONCESSIONÁRIA CELESC**	**UN**		**409,90**	**453,58**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	41,55	46,02
SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	24,37	26,95
COMPOSIÇÃO	**ILU 17**	**INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OU REFLETOR EM LED DE 10 A 300 WATTS, COM INSTALACAO DE BRAÇO DE 3 METROS COM OU SEM SAPATA, COM FORNECIMENTO DE 12 METROS DE CONDUTORES 2,5MM² UNIPOLAR, RELÉ FOTOELÉTRICO, CONECTOR DERIVATIVO, PARAFUSO E PORCA OU CINTA DE FIXAÇÃO EM POSTE DT OU CIRCULAR DE ATÉ 20 METROS - SEM FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA, SEM O FORNECIMENTO DE BRACO DE IP (LOCAL DE ATUAÇÃO: TODO O MUNICIPIO, INCLUINDO INTERIOR) - REMOÇÃO DE ITENS EXISTENTES CASO SEJA NECESSÁRIO - ATIVIDADE PARA NOVOS PONTOS OU ATUALIZAÇÃO - ESTE ITEM NÃO PODE SER UTILIZADO JUNTO A COMPOSICAO 02 E 06 - PRAZO ATENDIMENTO: URBANO: 48 HORAS - RURAL: 120 HORAS**	**UN**		**286,21**	**291,32**
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	25,73	28,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	41,55	46,02
SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1	36,32	36,43
SINAPI	93402	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,24	280,38	284,85
COTAÇÃO	SINAPI-I 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	UN	2	34,97	34,97
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12	5,01	5,22
SINAPI-I	11855	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2	UN	2	19,46	19,46
SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,017	10,10	10,10
COMPOSIÇÃO	**ILU 18**	**ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICA, PADRAO CELESC, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	**UN**		**3.719,04**	**3.819,88**
SINAPI-I	1094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	2	30,93	30,93
SINAPI-I	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	2	4,72	4,72
SINAPI-I	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	8	12,27	12,27
COTAÇÃO	SINAPI-I 11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	30	1,43	1,43
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	30	0,20	0,20

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COTAÇÃO	SINAPI-I 14153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	1	62,09	62,09
SINAPI-I	34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	1	45,34	45,34
SINAPI-I	39809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	273,12	273,12
SINAPI-I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,1664	4,29	4,29
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	5	0,37	0,37
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,73	28,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	41,55	46,02
SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7	21,15	22,54
SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	16,22	17,76
SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	25,81	28,13
SINAPI	91919	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	27,61	29,93
SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37	18,38	18,92
SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	100,47	104,19
SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	9	62,95	63,18
SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	116,51	119,25
SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1	660,36	685,85
SINAPI	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	21,88	23,19
SINAPI	100599	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1	686,77	709,35

27/01/2026
Data

GABRIELA FERNANDA GRISA:04669128973
Assinado de forma digital por GABRIELA FERNANDA GRISA:04669128973
Dados: 2026.03.05 09:03:51 -03'00'

Responsável Técnico: GABRIELA FERNANDA GRISA
CREA/CAU: CAU A72691-5

_