CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI	Execução de Passeio, cerca, mureta, meio-fio, serviço de calceteiro,de prédios e espaços públicos

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	Execução de Passeio, cerca, mureta, meio-fio, serviço de calceteiro,de prédios	IRANI - SC	22,05%	18,58%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Execução de Passeio, cerca, mureta, meio-fio, serviço de calceteiro,de prédios e espaços públicos do município de Irani/SC									**10.744.810,00**	
1.			**Execução de Passeio, mureta, meio-fio, serviço de calceteiro,de prédios e espaços públicos do município de Irani/SC**					**-**	**9.820.520,00**	
1.1.			**Execução de Passeio, mureta, meio-fio, serviço de calceteiro,de prédios e espaços públicos do município de Irani/SC**					**-**	**9.820.520,00**	
1.1.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	15.000,00	40,74	BDI 1	49,72	745.800,00	RA
1.1.2.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	3.000,00	46,22	BDI 1	56,41	169.230,00	RA
1.1.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	42.000,00	3,20	BDI 1	3,91	164.220,00	RA
1.1.4.	Composição	AMAUC056	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO C25, ESPESSURA 8 CM, ACABAMENTO COM RÉGUA VIBRATORIA, NÃO ARMADO	M2	36.000,00	68,48	BDI 1	83,58	3.008.880,00	RA
1.1.5.	Composição	AMAUC057	EXECUÇÃO DE PASSEIO (ENTRADA DE GARAGEM) COM CONCRETO USINADO C25, ESPESSURA 12CM, ACABAMENTO COM RÉGUA VIBRATORIA, ARMADO COM TELA DE AÇO CA-60 Q-196 DUPLA	M2	6.000,00	151,34	BDI 1	184,71	1.108.260,00	RA
1.1.6.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	5.000,00	85,94	BDI 1	104,89	524.450,00	RA
1.1.7.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	5.000,00	73,64	BDI 1	89,88	449.400,00	RA
1.1.8.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.000,00	99,72	BDI 1	121,71	121.710,00	RA
1.1.9.	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.000,00	87,08	BDI 1	106,28	106.280,00	RA
1.1.10.	SINAPI	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	1.000,00	150,55	BDI 1	183,75	183.750,00	RA
1.1.11.	SINAPI	101817	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	1.000,00	64,75	BDI 1	79,03	79.030,00	RA
1.1.12.	Composição	AMAUC030	MURO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. BLOCOS PREENCHIDOS COM CONCRETO FCK 25MPA, EM FIADAS VERTICAIS ALTERNADAS, COM DUAS BARRAS Ø 10.0 NAS FIADAS CONCRETADAS. INCLUSO PILARES. MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	2.500,00	241,34	BDI 1	294,56	736.400,00	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI	Execução de Passeio, cerca, mureta, meio-fio, serviço de calceteiro,de prédios e espaços públicos

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	Execução de Passeio, cerca, mureta, meio-fio, serviço de calceteiro,de prédios	IRANI - SC	22,05%	18,58%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Execução de Passeio, cerca, mureta, meio-fio, serviço de calceteiro,de prédios e espaços públicos do município de Irani/SC									**10.744.810,00**	
1.1.13.	Composição	AMAUC032	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8cm	M²	1.000,00	93,30	BDI 1	113,87	113.870,00	RA
1.1.14.	Composição	AMAUC053	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.000,00	125,93	BDI 1	153,70	153.700,00	RA
1.1.15.	COMPOSIÇÃO	AMAUC036	LASTRO DE BRITA 3CM	M3	1.000,00	134,78	BDI 1	164,50	164.500,00	RA
1.1.16.	Composição	SEURB01	EXECUÇÃO DE BALDRAME PARA MURETA EM CONCRETO 20MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, REATERRO, TRANSPORTE, PREPARO DE FUNDO E VALA, LONA PLÁSTICA, FÔRMA, CONCRETO LANÇADO E ADENSADO	M	4.000,00	142,91	BDI 1	174,42	697.680,00	RA
1.1.17.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	4.000,00	150,24	BDI 1	183,37	733.480,00	RA
1.1.18.	Composição	SEURB02	PISO PODO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (25X25CM). LADRILHO HIDRÁULICO, LAJOTA EM CONCRETO COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	4.000,00	114,68	BDI 1	139,97	559.880,00	RA
2.			**Execução de cercas e alambrados**					**-**	**924.290,00**	
2.1.			**Execução de cercas e alambrados**					**-**	**924.290,00**	
2.1.1.	SINAPI	101193	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	5.000,00	57,12	BDI 1	69,71	348.550,00	RA
2.1.2.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	2.000,00	154,65	BDI 1	188,75	377.500,00	RA
2.1.3.	SINAPI	101198	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	1.000,00	90,19	BDI 1	110,08	110.080,00	RA
2.1.4.	SINAPI	106257	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, ALTURA LIVRE DE 1,7M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	1.000,00	39,85	BDI 1	48,64	48.640,00	RA
2.1.5.	Composição	SEURB04	MÃO DE OBRA PARA AJUSTE E REFORMAS DE CERCAS/ALAMBRADOS	M	1.000,00	32,38	BDI 1	39,52	39.520,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI	Execução de Passeio, cerca, mureta, meio-fio, serviço de calceteiro,de prédios e espaços públicos

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	Execução de Passeio, cerca, mureta, meio-fio, serviço de calceteiro,de prédios	IRANI - SC	22,05%	18,58%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Execução de Passeio, cerca, mureta, meio-fio, serviço de calceteiro,de prédios e espaços públicos do município de Irani/SC									**10.744.810,00**
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IRANI - SC
Local

sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Gabriela Fernanda Grisa
CREA/CAU: 183437-0
ART/RRT: 9671682-4

VANDERLEI CANCI:62583581953

Assinado de forma digital por VANDERLEI CANCI:62583581953
Dados: 2026.02.26 09:22:47 -03'00'