CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	TRECHO 1 - Linha Caroveira e Lajeado do Meio	IRANI/SC	22,04%	15,00%	16,80%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
TRECHO 1 - Linha Caroveira e Lajeado do Meio									**4.033.616,18**	
1.			**TRECHO 01 - CAROVEIRA - LAG. DO MEIO**					**-**	**4.033.616,18**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**48.908,70**	
1.1.1.	Composição	AMAUC047	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00	8.015,19	BDI 1	9.781,74	48.908,70	RA
1.2.			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**-**	**3.436,56**	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	469,32	BDI 1	572,76	3.436,56	RA
1.3.			**BASE**					**-**	**1.439.230,33**	
1.3.1.	SINAPI	96397	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	3.902,68	267,42	BDI 1	326,36	1.273.678,64	RA
1.3.2.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	163.912,56	0,83	BDI 1	1,01	165.551,69	RA
1.4.			**IMPRIMAÇÃO**					**-**	**206.471,51**	
1.4.1.	Cotação	ANP 04	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	T	33,45	3.092,73	BDI 2	3.556,64	118.969,61	RA
1.4.2.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	15.487,35	2,25	BDI 2	2,59	40.112,24	RA
1.4.3.	Composição	SEURB02	EXECUSÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDOS CM-30	M2	27.876,27	1,39	BDI 1	1,70	47.389,66	RA
1.5.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**145.169,57**	
1.5.1.	Cotação	ANP 06	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	KG	22.200,00	3,62	BDI 2	4,16	92.352,00	RA
1.5.2.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	10.278,60	2,25	BDI 2	2,59	26.621,57	RA
1.5.3.	Composição	SEURB03	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	22.200,00	0,97	BDI 1	1,18	26.196,00	RA
1.6.			**CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q**					**-**	**1.936.879,27**	
1.6.1.	SICRO	6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	2.811,30	167,24	BDI 1	204,10	573.786,33	RA
1.6.2.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	84.338,91	0,83	BDI 1	1,01	85.182,30	RA
1.6.3.	Cotação	ANP 02	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 COLTADO CAIXA NA ANP ACRÉSCIMO DE ICMS	T	168,68	4.219,40	BDI 2	4.852,31	818.487,65	RA
1.6.4.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	78.097,83	2,25	BDI 2	2,59	202.273,38	RA
1.6.5.	Composição	SEURB04	EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA	T	2.811,30	74,95	BDI 1	91,47	257.149,61	RA
1.7.			**DRENAGEM**					**-**	**137.977,88**	
1.7.1.	SINAPI	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	809,60	50,38	BDI 1	61,48	49.774,21	RA
1.7.2.	SICRO	0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	10,00	2.935,09	BDI 1	3.581,98	35.819,80	RA
1.7.3.	SICRO	2003479	Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-80 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais	un	9,00	4.769,28	BDI 1	5.820,43	52.383,87	RA
1.8.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**115.542,36**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	TRECHO 1 - Linha Caroveira e Lajeado do Meio	IRANI/SC	22,04%	15,00%	16,80%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
TRECHO 1 - Linha Caroveira e Lajeado do Meio									**4.033.616,18**	
1.8.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	7.205,42	7,14	BDI 1	8,71	62.759,21	RA
1.8.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	3.652,13	7,14	BDI 1	8,71	31.810,05	RA
1.8.3.	Composição	AMAUC022	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO CIRCULAR, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UN	11,00	501,21	BDI 1	611,68	6.728,48	RA
1.8.4.	Composição	AMAUC023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UN	10,00	572,91	BDI 1	699,18	6.991,80	RA
1.8.5.	Composição	AMAUC018	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO OCTOGONAL (R1 - PARE) L=25CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UN	2,00	527,69	BDI 1	643,99	1.287,98	RA
1.8.6.	Composição	SEURB01	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS RETANGULAR 200x100CM, INCLUSIVE DOIS SUPORTES METÁLICOS E BASE DE CONCRETO	UN	3,00	1.629,20	BDI 1	1.988,28	5.964,84	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IRANI/SC
Local

segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026
Data

MARCELO CANCI:06381617977
Assinado de forma digital por MARCELO CANCI:06381617977
Dados: 2026.03.04 08:02:01 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Marcelo Canci
CREA/CAU: CREA-SC 137.683-2
ART/RRT: 0