PROPOSTA FINAL READEQUADA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

Razão Social: Madre Construções Ltda	CNPJ/MF: nº 10.143.677/0001-11	
Endereço: Distrito Santo Antônio	Cidade/UF: Concórdia- SC	CEP:89.715-899
Representante: Nelve Salete Lazzari	Cargo: Representante Legal	CPF: n°678.174.249-34
Tel./Whats: (49) 9192-4682	E-mail: MADRECONSTRUCOES01@GMAIL.COM	
Banco: Banco Santander	Agência: 1239	Conta: 13002334-7
Informar a cidade/estado onde se localiza a sede da agência indicada: Concordia -SC		

À Prefeitura Municipal de Irani-SC,

Prezados Senhores, apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de preços para contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção de campo de futebol society (47m x 32,30m), com grama sintética SBR, sistema de drenagem, infraestrutura completa e acabamentos, no município de Irani/SC, conforme segue:

Lote/Item	Produto	UN	Qtd	Unitário	Vl.Total
1/1	contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção de campo de futebol society (47m x 32,30m), com grama sintética SBR, sistema de drenagem, infraestrutura completa e acabamentos, conforme projeto em anexo	UNIDADE	01	R$ 384.000,00	R$ 384.000,00
VALOR GLOBAL					R$ 384.000,00

DOS SERVIÇOS.

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1 - A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

2.2 - A presente proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura da Concorrência Pública.

2.3 - Prazo de Entrega: Conforme edital.

2.4 - O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.) incidentes sobre o fornecimento.

Irani - SC ,15 de junho de 2026.

Representante Legal da Empresa Nelve Salete Lazzari Madre Construções Ltda	MADRE CONSTRUCOES LTDA:10143977000111 Assinado de forma digital por MADRE CONSTRUCOES LTDA:10143977000111 Dados: 2026.06.15 12:14:26 -03'00'

	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
	0	CAMPO DO SANTO ANTONIO			
	DESCRICAO DO LOTE	**MUNICÍPIO / UF**	BDI 1	BDI 2	BDI 3
	Campo de Futebol Society do Santo Antonio	MUNICÍPIO DE IRANI	22,64%	0,00%	0,00%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (°/»)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
Campo de Futebol Society do Santo Antonio								
1.							384.000,00	
1.1.	**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**						1.091,86	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	2,00	445,15	22,64%	545,93	1.091,86	RA
1.2.	**LOCAÇÃO DA OBRA**						17.931,20	
1.2.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇOES. AF 03/2024	M	159,20	91,84	22,64%	112,63	17.931,20	RA
1.3.	**DRENAGEM**						17.078,06	
1.3.1.	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÔES. AF 07/2021	M	177,57	65,42	22,64%	80,23	14.246,46	RA
1.3.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	47,89	8,75	22,64%	10,74	514,11	RA
1.3.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE ”10 CM* AF 01/2024	M3	7,50	196,69	22,64%	241,22	1.809,18	RA
1.3.4.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÂGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF 03/2024	M	10,00	26,60	22,64%	32,62	326,24	RA
1.3.5.	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM (INCLUÍDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)	UN	1,00	148,46	22,64%	182,07	182,07	RA
1.4.	**BASE**						26.150,46	
1.4.1.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 5 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	67,20	185,43	22,64%	227,41	15.282,18	RA
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M°, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.344,00	2,72	22,64%	3,33	4.476,64	RA
1.4.3.	CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PÓ DE BRITA, COM ESPESSURA DE 2 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	26,88	139,63	22,64%	171,24	4.602,98	RA

1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	537,00	2,72	22,64%	3,33	1.788,66	RA
1.5.	**GRAMA SINTÉTICA**						168.689,15	
1.5.1.	GRAMA SINTÉTICA, FIBRA MONOFILAMENTO ALTURA DE 52 MM (2MM DE BASE E 50 MM DE FIOS EXPOSTOS), MÍNIMO DE 9.800 PONTOS POR M*, UNIÃO DOS ROLOS COM TAPE DE 30 CM E COLA PU,SISTEMA DE AMORTECIMENTOCOM AREIA CLASSIFICADA chu\NuLoMETRIA 40/45 OU 50/60E GRANULO DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10 (0,7 A 2,00)/INCLUSO MÂO DE OBRA E INSTALAÇÂO	M*	1.215,00	113,21	22,64%	138,84	168.689,15	RA
1.6.	**ESTRUTURA E REDE DE PROTECÃO - ALAMBRADO**						153.059,28	
1.6.1.	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 '/<"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA SXSCM (EXCETO	M2	539,20	176,39	22,64%	216,33	116.645,11	RA
1.6.2.	Portão de abrir (2,20 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 11/2" com pintura esmalte	und.	1,00	2267,49	22,64%	2780,85	2.780,85	RA
1.6.3.	Trave para campo de futebol soçaite	und.	1,00	2616,18	22,64%	3208,48	3.208,48	RA
1.6.4.	Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação	m*	78,60	315,63	22,64%	387,08	30.424,83	RA

Encargos

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

-

Responsável Técnico

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

APELIDO EMPREENDIMENTO CAMPO DO SANTO ANTONIO			DESCRIÇÂO DO LOTE					Campo de Futebol Society do Santo Antonio						
Valor (R$)		Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
CAMPO SOCIETY SANTO ANTONIO	R$384.000,00	% Periodo	7,18%	31,00%	41,89%	19,93%								
IDENTIFICAÇAO DA OBRA	R$1.091,88	% Periodo	100,00%											
LOCAÇÃO DA OBRA	R$ 17.931.20	% Periodo	100,00%											
DRENAGEM	R$ 17.078,06	% Periodo	50,00%	50,00%										
BASE	R$ 26.150,46	% Periodo		100,00%										
GRAMA SINTETICA	R$ 168.689.15	% Periodo		50,00%	50,00%									
ESTRUTURA E REDE DE PROTEÇAO	R$ 153.059,28	% Periodo			50,00%	50,00%								
Total: R$ 384.000,00														
Período:		%:	7,18%	31,00%	41,89%	19,93%								
		Repasse:												
		Contrapartida:	27.571,20	119.040,00	160.857,60	76.531,20								
		Outros.												
		Investimento:	27.571,20	119.040,00	160.857,60	76.531,20								
Acumulado		%:	7,18%	38,18%	80,07%	100,00%								
		Repasse:												
		Contrapartida:	27.571,20	146.611,20	307.468,80	384.000,00								
		Outros:												
		Investimento:	27.571,20	146.611,20	307.468,80	384.000,00								
		Administração Local:												