



# MATERIAIS E SERVIÇOS POR LOCAL DE TRABALHO

NOTA PS 000400633015  
TIPO Projeto de Construção  
FASE Levantamento de Projeto

Código	Material / Serviço	Descrição	Operação	Qtd. Plan.	Qtd. Exec.	Qtd. Fisc.	Un. Med.	Tipo Equipe	Reg. Trabalho	Estado de Conservação	Local de Trabalho
000000000000001624	Material	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X250X170MM	Instalar	1,0	0,0	0,0	ST	LM	HN		P1
000000000000001798	Material	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X45X45MM	Retirar	2,0	0,0	0,0	ST	LM	HN	SUC	P1
000000000000001998	Material	CINTA POSTE CIRCULAR DI 200MM 5000DAN	Retirar	1,0	0,0	0,0	ST	LM	HN	SUC	P1
000000000000002167	Material	HASTE ATERRAMENTO ACO/COBRE 13X2400MM	Instalar	1,0	0,0	0,0	ST	LM	HN		P1
000000000000004628	Material	POSTE CONCRETO CIRC 10M 300DAN 1 SEGM	Retirar	1,0	0,0	0,0	ST	LM	HN	SUC	P1
000000000000004807	Material	POSTE CONCRETO DT 11M 300DAN 1 SEGM	Instalar	1,0	0,0	0,0	ST	LM	HN		P1
000000000000005230	Material	CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2	Instalar	2,127	0,0	0,0	KG	LM	HN		P1
000000000000006383	Material	CONECTOR CUNHA RAMAL I-SIMETRICO CZ	Instalar	2,0	0,0	0,0	ST	LM	HN		P1, R1-2
000000000000015442	Material	ALCA PREFORM SERV AC 10MM2 345MM PR	Instalar	2,0	0,0	0,0	ST	LM	HN		R1-2
000000000000015528	Material	CABO MULTIPLEX AL 3X1X10+10MM2 0,6/1KV	Instalar	22,0	0,0	0,0	M	LM	HN		R1-2
000000000000018531	Material	CONECTOR PIERC T 16-70MM2 D 6-35MM2	Instalar	3,0	0,0	0,0	ST	LM	HN		R1-2
000000000000021755	Material	CONEC CUNHA ATERR CU/AI 25/35MM2XD13MM	Instalar	1,0	0,0	0,0	ST	LM	HN		P1
000000000000023151	Material	ABRACADEIRA PLASTICA 190X7X1,6MM PRETA	Instalar	3,0	0,0	0,0	ST	LM	HN		P1
000000000000035997	Material	ALCA PREFORM DISTR AC 35MM2 630MM AMAR	Instalar	1,0	0,0	0,0	ST	LM	HN		V1-3
000000000000300001	Serviço	Abert. Cava Rocha Compressor e Explosivo	Instalar	1,0	0,0	0,0	LE	LM	HN		P1
000000000000300025	Serviço	ATERRAMENTO SIMPLES - UMA HASTE	Instalar	1,0	0,0	0,0	LE	LM	HN		P1
000000000000300176	Serviço	Inst. de aterramento temporário AT.	Instalar	1,0	0,0	0,0	LE	LM	HN		P1
000000000000300177	Serviço	Inst. de aterramento temporário BT.	Instalar	1,0	0,0	0,0	LE	LM	HN		P1
000000000000300247	Serviço	INST. OLHAL P/ FIXAÇÃO DE CONDUTOR NEUTR	Instalar	2,0	0,0	0,0	LE	LM	HN		P1
000000000000300372	Serviço	Instalação Poste Menor 12M Com Guindauto	Instalar	1,0	0,0	0,0	LE	LM	HN		P1
000000000000300563	Serviço	RET. OLHAL P/ FIXAÇÃO DE CONDUTOR NEUTRO	Retirar	2,0	0,0	0,0	LE	LM	HN		P1
000000000000300581	Serviço	Retension. cb multiplex de BT, por km	Instalar	0,032	0,0	0,0	KM	LM	HN		V1-3
000000000000300658	Serviço	Retirada Poste Menor 12m - Com Guindauto	Retirar	1,0	0,0	0,0	LE	LM	HN		P1
000000000000300741	Serviço	SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL DE LIGAÇÃO	Instalar	1,0	0,0	0,0	LE	LM	HN		R1-2
000000000000300753	Serviço	Trans. mat. percurso 21 a 50 km p/kg	Instalar				KG	LM	HN		Transporte
000000000000300760	Serviço	Transp poste inf 12m inf 1000dan 21-50KM	Retirar	1,0	0,0	0,0	LE	LM	HN		P1
000000000000300760	Serviço	Transp poste inf 12m inf 1000dan 21-50KM	Instalar	1,0	0,0	0,0	LE	LM	HN		P1
000000000000650857	Serviço	OPERAÇÃO DE CHAVE	Instalar	6,0	0,0	0,0	LE	LM	HN		P1
000000000000652144	Serviço	SERVIÇO RETIRADA DE LINHA DE VIDA	Retirar	2,0	0,0	0,0	LE	LM	HN		P1
000000000000652145	Serviço	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA	Instalar	2,0	0,0	0,0	LE	LM	HN		P1
000000000000652150	Serviço	SERVIÇO UTILIZAÇÃO SOFTWARE DE SEGURANÇA	Instalar	1,0	0,0	0,0	LE	LM	HN		P1