

Finalidade: 500 - DESLOCAMENTO DE REDE # CUSTO CLIENTE

NOTA PS nº: 400620979

Consumidor: MUNICIPIO DE IRANI

Endereço da Obra: RUA EILIRIO DE GREGORI,

Bairro: CENTRO - IRANI

Município: IRANI

Eqpto. Referência: 13564

SERVIÇOS À INSTALAR
LINHA VIVA

Item	Cód.	Descrição	Unid	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
1	641133	Aprumo de Poste	UN	0,00	18,000	0,00
2	651461	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	ULV	0,00	120,000	0,00
3	642001	Instalar Estrut N1, B1, M1, T1	CJ	0,00	6,000	0,00
4	642031	Instalar Estrut N3,B3,M3,T3 -1 Cruzeta	CJ	0,00	2,000	0,00
5	642061	Instalar Estrut N4,B4,M4,T4 -2 Cruzetas	CJ	0,00	1,000	0,00
6	645103	Limpeza, Reaperto ou Subst. Conector	UN	0,00	12,000	0,00
					Subtotal	0,00
					Subtotal R\$	0,00

SERVIÇOS À INSTALAR
LINHA MORTA

Item	Cód.	Descrição	Unid	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
1	300025	ATERRAMENTO SIMPLES - UMA HASTE	UA	0,00	1,000	0,00
2	300026	ATERRAMENTO SIMPLES, DEMAIS HASTES, POR	UA	0,00	4,000	0,00
3	300006	Abert. Cava em Rocha Sem Uso Explosivo	UA	0,00	9,000	0,00
4	300008	Abertura de Cava em Terreno Normal	UA	0,00	1,000	0,00
5	300042	CONCRETAGEM DE BASE	UA	0,00	2,000	0,00
6	300141	ESCORA DE SUBSOLO DUPLA	UA	0,00	2,000	0,00
7	300134	Emenda c/ luva cb CA,Cu menor que 1/0AWG	UA	0,00	4,000	0,00
8	650851	Emenda c/ luva cb CAA e Cu menor 1/0 AWG	UA	0,00	3,000	0,00
9	300291	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA	UA	0,00	49,000	0,00
10	300314	INSTALAÇÃO DE CHAVE UNIPOLAR	UA	0,00	3,000	0,00
11	300358	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMUM	UA	0,00	10,000	0,00
12	300368	INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIOS (POR UNIDADE)	UA	0,00	3,000	0,00
13	300384	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO	UA	0,00	1,000	0,00
14	645061	Inst Emenda Cond. c/ Luva ou Pré-formado	UN	0,00	3,000	0,00
15	300177	Inst. de aterramento temporário BT.	UA	0,00	3,000	0,00
16	300372	Instalação Poste Menor 12M Com Guindauto	UA	0,00	10,000	0,00
17	650857	OPERAÇÃO DE CHAVE	UA	0,00	18,000	0,00
18	300582	RETENSIONAMENTO DE CONDUTOR ,POR KM	KM	0,00	1,010	0,00
19	650855	RETENSIONAMENTO/RECONEXÃO DE RAMAL	UA	0,00	14,000	0,00
20	652145	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA	UA	0,00	20,000	0,00
21	652150	SERVIÇO UTILIZAÇÃO SOFTWARE DE SEGURANÇA	UA	0,00	1,000	0,00
22	300741	SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL DE LIGAÇÃO	UA	0,00	1,000	0,00
23	300762	Tran poste inf 12m inf 1000dan 51 100 km	UA	0,00	10,000	0,00
24	300750	Trans. mat. percurso 51 a 100 km p/kg	KG	0,00	0,378	0,00
					Subtotal	0,00
					Subtotal R\$	0,00

Subtotal 0,00

Subtotal R\$ 0,00

SERVIÇOS À RETIRAR**LINHA VIVA**

Item	Cód.	Descrição	Unid	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
SERVIÇOS À RETIRAR			LINHA VIVA			
Item	Cód.	Descrição	Unid	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
1	642002	Retirar Estrut N1, B1, M1, T1	CJ	0,00	5,000	0,00
2	642022	Retirar Estrut N2,B2,M2,T2 - 2 Cruzetas	CJ	0,00	2,000	0,00
3	642062	Retirar Estrut N4,B4,M4,T4 - 2 Cruzetas	CJ	0,00	1,000	0,00
Subtotal						0,00
Subtotal R\$						0,00

SERVIÇOS À RETIRAR**LINHA MORTA**

Item	Cód.	Descrição	Unid	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
SERVIÇOS À RETIRAR			LINHA MORTA			
Item	Cód.	Descrição	Unid	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
1	300595	RETIRADA DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA	UA	0,00	29,000	0,00
2	300603	RETIRADA DE CHAVE UNIPOLAR	UA	0,00	3,000	0,00
3	300645	RETIRADA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMUM	UA	0,00	10,000	0,00
4	300656	RETIRADA DE PÁRA-RAIOS (POR UNIDADE)	UA	0,00	3,000	0,00
5	300667	RETIRADA DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO	UA	0,00	1,000	0,00
6	300500	Retirada Estr N1, B1, M1, T1 CZ Concreto	UA	0,00	1,000	0,00
7	300658	Retirada Poste Menor 12m - Com Guindauto	UA	0,00	10,000	0,00
8	652144	SERVIÇO RETIRADA DE LINHA DE VIDA	UA	0,00	20,000	0,00
9	300762	Tran poste inf 12m inf 1000dan 51 100 km	UA	0,00	10,000	0,00
10	300750	Trans. mat. percurso 51 a 100 km p/kg	KG	0,00	0,622	0,00
Subtotal						0,00
Subtotal R\$						0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

QtdeTotal USC : 0,00	Qtde Total ULV : 0,00	
Valor Total USC R\$: 0,00	Valor Total ULV R\$: 0,00	Valor Total R\$: 0,00