



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE IRANI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DA BÍBLIA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DA PRAÇA DA	MUNICÍPIO / UF IRANI/SC	BDI 1 23,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DA PRAÇA DA BÍBLIA									38.839,83		
1. SERVIÇOS INICIAIS									-	1.224,78	
1.1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA									-	1.048,22	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,00	425,00	BDI 1	524,11	1.048,22	RA	
1.2. RETIRADAS E DEMOLIÇÕES									-	176,56	
1.2.1.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	0,24	596,54	BDI 1	735,65	176,56	RA	
2. PASSEIO PÚBLICO									-	37.615,05	
2.1. MEIO-FIO - CONTORNO DA PRAÇA									-	3.451,72	
2.1.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	72,50	35,12	BDI 1	43,31	3.139,98	RA	
2.1.2.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	6,50	38,89	BDI 1	47,96	311,74	RA	
2.2. MEIO-FIO - CAMINHOS INTERNOS									-	9.930,03	
2.2.1.	Composição	01	COMPLEMENTAÇÃO DO MEIO-FIO - RASPAGEM E PICOTEAMENTO DO MEIO-FIO EXISTENTE, MONTAGEM DAS FÓRMAS, CONCRETAGEM DA COMPLEMENTAÇÃO (LINHA GUIA)	M	163,56	46,89	BDI 1	57,82	9.457,04	RA	
2.2.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇAÇÃO). AF 05/2021	M	242,56	1,58	BDI 1	1,95	472,99	RA	
2.3. CALÇADA DE CONCRETO									-	16.656,69	
2.3.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	16,01	704,13	BDI 1	868,33	13.901,96	RA	
2.3.2.	SINAPI-I	10917	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	200,08	10,40	BDI 1	12,83	2.567,03	RA	
2.3.3.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	30,44	BDI 1	37,54	187,70	RA	
2.4. PISO TÁTIL - DIRECIONAL									-	210,94	
2.4.1.	Composição	02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA. LADRILHO HIDRÁULICO LAJOTA EM CONCRETO, COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE.	M²	2,25	76,02	BDI 1	93,75	210,94	RA	
2.5. PISO TÁTIL - ALERTA									-	975,94	
2.5.1.	Composição	02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA. LADRILHO HIDRÁULICO LAJOTA EM CONCRETO, COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE.	M²	10,41	76,02	BDI 1	93,75	975,94	RA	
2.6. PAISAGISMO E MOBILIÁRIO JARDIM									-	3.795,36	
2.6.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	M2	76,75	13,78	BDI 1	16,99	1.303,98	RA	
2.6.2.	Cotação	02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA, COR IPÊ, DIMENSÕES 1,50X0,76X0,31M	UNIDADE	3,00	673,42	BDI 1	830,46	2.491,38	RA	
2.7. ACESSIBILIDADE									-	2.594,37	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE IRANI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DA BÍBLIA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DA PRAÇA DA	MUNICÍPIO / UF IRANI/SC	BDI 1 23,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DA PRAÇA DA BÍBLIA									38.839,83	
2.7.1.	Cotação	03	PLACA TÁTIL (MAPA TÁTIL) EM CHAPA DE ACM COM A DESCRIÇÃO PRESENTE NO MONUMENTO DA PRAÇA DA BÍBLIA 60X80CM	UNIDADE	1,00	950,00	BDI 1	1.171,54	1.171,54	RA
2.7.2.	Cotação	04	PEDESTAL/TOTEM EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA MAPA TÁTIL ATÉ 60X80CM	UNIDADE	1,00	950,00	BDI 1	1.171,54	1.171,54	RA
2.7.3.	Cotação	05	PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 10X20CM - USO DE SINALIZAÇÃO DE LOCAIS DIVERSOS - COM A PALAVRA "MONUMENTO". COR: FUNDO BRANCO E LETRA AZUL, BRAILLE INOX	UNIDADE	1,00	117,50	BDI 1	144,90	144,90	RA
2.7.4.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	0,75	46,90	BDI 1	57,84	43,38	RA
2.7.5.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	11,80	4,33	BDI 1	5,34	63,01	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IRANI/SC
Local
segunda-feira, 9 de janeiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Aline Vargas
CREA/CAU: CAU A275.375-8
ART/RRT: RRT 12699861