



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE IRANI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Fortalecimento de Vínculos			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Melhorias da edificação do fortalecimento de vínculos e adequação da	MUNICÍPIO / UF IRANI/SC	BDI 1 21,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Melhorias da edificação do fortalecimento de vínculos e adequação da acessibilidade dos banheiros. Fortalecimento de									57.727,38	
1.			SERVIÇOS DIVERSOS BANHEIROS					-	7.706,03	
1.1.			DEMOLIÇÃO					-	617,44	
1.1.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,43	55,24	BDI 1	66,98	95,78	RA
1.1.0.2.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	35,20	12,22	BDI 1	14,82	521,66	RA
1.2.			ALVENARIA					-	597,82	
1.2.1.			REALOCAÇÃO DE PORTAS					-	597,82	
1.2.1.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,50	67,72	BDI 1	82,12	287,42	RA
1.2.1.2.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	3,20	79,99	BDI 1	97,00	310,40	RA
1.3.			REVESTIMENTO					-	206,42	
1.3.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	4,50	4,67	BDI 1	5,66	25,47	RA
1.3.0.2.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,50	33,16	BDI 1	40,21	180,95	RA
1.4.			RESVESTIMENTO CERÂMICO					-	6.284,35	
1.4.0.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	32,90	44,81	BDI 1	54,34	1.787,79	RA
1.4.0.2.	SINAPI	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	55,52	66,79	BDI 1	80,99	4.496,56	RA
2.			EQUADRIAS BANHEIROS					-	291,18	
2.1.			REMOÇÃO					-	291,18	
2.1.0.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,40	35,30	BDI 1	42,80	102,72	RA
2.1.0.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,59	9,37	BDI 1	11,36	188,46	RA
3.			INSTALAÇÃO NOVAS					-	14.326,80	
3.1.			PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO					-	14.326,80	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE IRANI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Fortalecimento de Vínculos			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Melhorias da edificação do fortalecimento de vínculos e adequação da	MUNICÍPIO / UF IRANI/SC	BDI 1 21,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Melhorias da edificação do fortalecimento de vínculos e adequação da acessibilidade do banheiros. Fortalecimento de									57.727,38	
3.1.0.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,40	414,56	BDI 1	502,70	1.206,48	RA
3.1.0.2.	Cotação	03	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO 80X160 COM PARAPEITO DE 20CM.	UNIDADE	6,00	1.020,00	BDI 1	1.236,85	7.421,10	RA
3.1.0.3.	Cotação	04	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO 90X160 COM PARAPEITO DE 20CM.	UNIDADE	2,00	1.040,00	BDI 1	1.261,10	2.522,20	RA
3.1.0.4.	Cotação	05	PORTA DE CORRER ALUMÍNIO 90X210	UNIDADE	2,00	1.310,00	BDI 1	1.588,51	3.177,02	RA
4.			ACESSIBILIDADE					-	6.591,05	
4.1.			BWC PCD MASCULINO E FEMININO					-	6.591,05	
4.1.0.1.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	158,88	BDI 1	192,66	770,64	RA
4.1.0.2.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	149,01	BDI 1	180,69	722,76	RA
4.1.0.3.	SINAPI-I	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	6,00	134,17	BDI 1	162,69	976,14	RA
4.1.0.4.	Cotação	02	ALARME DE EMERGÊNCIA COM BOTOEIRA PARA SANITÁRIOS PCD	UNIDADE	2,00	313,07	BDI 1	379,63	759,26	RA
4.1.0.5.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	697,13	BDI 1	845,34	1.690,68	RA
4.1.0.6.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00	39,45	BDI 1	47,84	95,68	RA
4.1.0.7.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	192,99	BDI 1	234,02	468,04	RA
4.1.0.8.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	4,00	51,95	BDI 1	62,99	251,96	RA
4.1.0.9.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	51,95	BDI 1	62,99	62,99	RA
4.1.0.10.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	326,94	BDI 1	396,45	792,90	RA
5.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS					-	22.664,03	
5.1.			BANHEROS FEMININO E MASCULINO					-	22.430,92	
5.1.0.1.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM. VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	675,95	BDI 1	819,66	4.917,96	RA
5.1.0.2.	Cotação	06	MÁRMORE GRANITO CINZA OCRE BIPOLIDO 15,5M² E 12 FILETES	UNIDADE	1,00	10.533,00	BDI 1	12.772,32	12.772,32	RA
5.1.0.3.	SINAPI	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	29,31	BDI 1	35,54	71,08	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE IRANI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Fortalecimento de Vínculos			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Melhorias da edificação do fortalecimento de vínculos e adequação da	MUNICÍPIO / UF IRANI/SC	BDI 1 21,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Melhorias da edificação do fortalecimento de vínculos e adequação da acessibilidade dos banheiros. Fortalecimento de									57.727,38	
5.1.0.4.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	35,10	BDI 1	42,56	170,24	RA
5.1.0.5.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00	48,67	BDI 1	59,02	1.770,60	RA
5.1.0.6.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	18,00	71,83	BDI 1	87,10	1.567,80	RA
5.1.0.7.	SINAPI	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00	43,89	BDI 1	53,22	532,20	RA
5.1.0.8.	SINAPI-I	11712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	4,00	45,42	BDI 1	55,08	220,32	RA
5.1.0.9.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	4,00	39,45	BDI 1	47,84	191,36	RA
5.1.0.10.	SINAPI	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	89,49	BDI 1	108,52	217,04	RA
5.2.			CAIXAS						233,11	
5.2.0.1.	Cotação	DEINFRA 43367	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 60X60X12	-	1,00	192,24	BDI 1	233,11	233,11	RA
6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.442,42	
6.1.			EQUIPAMENTOS						2.442,42	
6.1.0.1.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00	210,43	BDI 1	255,17	510,34	RA
6.1.0.2.	SINAPI	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00	234,28	BDI 1	284,09	568,18	RA
6.1.0.3.	SINAPI	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00	263,77	BDI 1	319,85	639,70	RA
6.1.0.4.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	30,53	BDI 1	37,02	74,04	RA
6.1.0.5.	SINAPI	97591	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	134,04	BDI 1	162,54	650,16	RA
7.			PINTURA						3.332,91	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE IRANI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Fortalecimento de Vínculos			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Melhorias da edificação do fortalecimento de vínculos e adequação da	MUNICÍPIO / UF IRANI/SC	BDI 1 21,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Melhorias da edificação do fortalecimento de vínculos e adequação da acessibilidade do banheiros. Fortalecimento de									57.727,38	
7.1.			PINTURA TETO					-	2.083,54	
7.1.0.1.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	38,00	3,06	BDI 1	3,71	140,98	RA
7.1.0.2.	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	38,00	24,18	BDI 1	29,32	1.114,16	RA
7.1.0.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	38,00	17,98	BDI 1	21,80	828,40	RA
7.2.			PINTURA INTERNA E CORREDOR					-	1.249,37	
7.2.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	55,90	2,59	BDI 1	3,14	175,53	RA
7.2.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	55,90	15,84	BDI 1	19,21	1.073,84	RA
8.			COBERTURA					-	372,96	
8.1.			CONSERTO CALHAS E ABAS					-	372,96	
8.1.0.1.	Composição	01	CONSERTO DA COBERTURA - CALHAS E ABAS DE PVC	HORAS	6,00	51,26	BDI 1	62,16	372,96	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IRANI/SC
Local

quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Aline Vargas
CREA/CAU: A275.375-8
ART/RRT: 12772671