



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1063324-85 | Nº SICONV 890376-2019 | PROPONENTE / TOMADOR Município de Irani/SC | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ginásio de Esportes Linha Antonioli Etapa 1 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 01-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Ginásio de Esportes Linha Antonioli Etapa 1 | MUNICÍPIO / UF Irani/SC | BDI 1 26,36% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Ginásio de Esportes Linha Antonioli Etapa 1 | | | | | | | | | 697.434,01 | |
| 1. | | | Ginásio de Esportes Linha Antonioli Etapa 1 | | | | | - | 697.434,01 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | - | 7.270,60 | |
| 1.1.0.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2,88 | 300,00 | BDI 1 | 379,08 | 1.091,75 | RA |
| 1.1.0.2. | Composição | 0002 | DEPÓSITO DE MATERIAIS - CANTEIRO DE OBRAS | UNIDADE | 1,00 | 4.889,88 | BDI 1 | 6.178,85 | 6.178,85 | RA |
| 1.2. | | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | - | 532,95 | |
| 1.2.0.1. | SINAPI | 90094 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 45,00 | 5,51 | BDI 1 | 6,96 | 313,20 | RA |
| 1.2.0.2. | SINAPI | 93364 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 15,00 | 11,59 | BDI 1 | 14,65 | 219,75 | RA |
| 1.3. | | | INFRA E SUPRAESTRUTURA | | | | | - | 361.187,01 | |
| 1.3.0.1. | Cotação | 0001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO CASTIÇAL PRÉ-FABRICADO 1,40X1,40X1,50M | UNIDADE | 18,00 | 1.627,78 | BDI 1 | 2.056,86 | 37.023,48 | RA |
| 1.3.0.2. | Cotação | 0002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PILAR PRÉ-FABRICADO 0,25X0,40X7,00M E 0,25X0,30X9,50M | UNIDADE | 18,00 | 2.811,11 | BDI 1 | 3.552,12 | 63.938,16 | RA |
| 1.3.0.3. | Cotação | 0003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIGAS PRÉ FABRICADA 0,15X0,40M - BALDRAME | M | 106,60 | 171,67 | BDI 1 | 216,92 | 23.123,67 | RA |
| 1.3.0.4. | Cotação | 0004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIGAS PRÉ FABRICADAS 0,15X0,40M - INTERMEDIÁRIA (FECHAMENTO) | M | 106,60 | 150,06 | BDI 1 | 189,62 | 20.213,49 | RA |
| 1.3.0.5. | Cotação | 0005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIGAS PRÉ FABRICADAS - VIGA TESOURA PERFIL T 0,25X0,50M | UNIDADE | 14,00 | 3.192,86 | BDI 1 | 4.034,50 | 56.483,00 | RA |
| 1.3.0.6. | SINAPI-I | 42402 | ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | 183,91 | 9,99 | BDI 1 | 12,62 | 2.320,94 | RA |
| 1.3.0.7. | Composição | 0001 | PISO EM CONCRETO ACABAMENTO POLIDO - QUADRA POLIESPORTIVA | M2 | 642,70 | 127,69 | BDI 1 | 161,35 | 103.699,65 | RA |
| 1.3.0.8. | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 62,78 | 100,54 | BDI 1 | 127,04 | 7.975,57 | RA |
| 1.3.0.9. | SINAPI | 104488 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 13,60 | 2.700,56 | BDI 1 | 3.412,43 | 46.409,05 | RA |
| 1.4. | | | CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | | - | 74.200,73 | |
| 1.4.0.1. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 525,56 | 92,60 | BDI 1 | 117,01 | 61.495,78 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1063324-85 | Nº SICONV 890376-2019 | PROPONENTE / TOMADOR Município de Irani/SC | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ginásio de Esportes Linha Antonioli Etapa 1 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 01-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Ginásio de Esportes Linha Antonioli Etapa 1 | MUNICÍPIO / UF Irani/SC | BDI 1 26,36% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Ginásio de Esportes Linha Antonioli Etapa 1 | | | | | | | | | 697.434,01 | |
| 1.4.0.2. | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 36,68 | 126,09 | BDI 1 | 159,33 | 5.844,22 | RA |
| 1.4.0.3. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 64,80 | 39,14 | BDI 1 | 49,46 | 3.205,01 | RA |
| 1.4.0.4. | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 11,10 | 112,97 | BDI 1 | 142,75 | 1.584,53 | RA |
| 1.4.0.5. | SINAPI | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6,30 | 123,80 | BDI 1 | 156,43 | 985,51 | RA |
| 1.4.0.6. | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 6,30 | 136,38 | BDI 1 | 172,33 | 1.085,68 | RA |
| 1.5. | | | REVESTIMENTOS | | | | | - | 74.495,59 | |
| 1.5.1. | | | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS | | | | | - | 40.879,36 | |
| 1.5.1.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 734,63 | 4,46 | BDI 1 | 5,64 | 4.143,31 | RA |
| 1.5.1.2. | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 734,63 | 24,82 | BDI 1 | 31,36 | 23.038,00 | RA |
| 1.5.1.3. | SINAPI | 87546 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 124,80 | 30,96 | BDI 1 | 39,12 | 4.882,18 | RA |
| 1.5.1.4. | SINAPI | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 124,80 | 55,90 | BDI 1 | 70,64 | 8.815,87 | RA |
| 1.5.2. | | | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS | | | | | - | 24.086,63 | |
| 1.5.2.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 650,99 | 4,46 | BDI 1 | 5,64 | 3.671,58 | RA |
| 1.5.2.2. | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 650,99 | 24,82 | BDI 1 | 31,36 | 20.415,05 | RA |
| 1.5.3. | | | REVESTIMENTOS DE PISO | | | | | - | 3.284,05 | |
| 1.5.3.1. | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 53,14 | 48,91 | BDI 1 | 61,80 | 3.284,05 | RA |
| 1.5.4. | | | REVESTIMENTO DE TETO | | | | | - | 6.245,55 | |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1063324-85 | Nº SICONV 890376-2019 | PROPONENTE / TOMADOR Município de Irani/SC | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ginásio de Esportes Linha Antonioli Etapa 1 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 01-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Ginásio de Esportes Linha Antonioli Etapa 1 | MUNICÍPIO / UF Irani/SC | BDI 1 26,36% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|----------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| Ginásio de Esportes Linha Antonioli Etapa 1 | | | | | | | | | 697.434,01 | |
| 1.5.4.1. | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 53,14 | 76,07 | BDI 1 | 96,12 | 5.107,82 | RA |
| 1.5.4.2. | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 66,34 | 13,57 | BDI 1 | 17,15 | 1.137,73 | RA |
| 1.6. | | | COBERTURA | | | | | - | 67.897,17 | |
| 1.6.0.1. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 717,35 | 45,73 | BDI 1 | 57,78 | 41.448,48 | RA |
| 1.6.0.2. | SINAPI | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 717,35 | 29,18 | BDI 1 | 36,87 | 26.448,69 | RA |
| 1.7. | | | ESQUADRIAS | | | | | - | 32.158,10 | |
| 1.7.1. | | | PORTAS | | | | | - | 21.982,74 | |
| 1.7.1.1. | SINAPI-I | 4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 11,34 | 631,12 | BDI 1 | 797,48 | 9.043,42 | RA |
| 1.7.1.2. | SINAPI | 91325 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4,00 | 768,14 | BDI 1 | 970,62 | 3.882,48 | RA |
| 1.7.1.3. | SINAPI | 91326 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,00 | 826,23 | BDI 1 | 1.044,02 | 2.088,04 | RA |
| 1.7.1.4. | SINAPI | 91327 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4,00 | 871,16 | BDI 1 | 1.100,80 | 4.403,20 | RA |
| 1.7.1.5. | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12,00 | 169,20 | BDI 1 | 213,80 | 2.565,60 | RA |
| 1.7.2. | | | JANELAS | | | | | - | 10.175,36 | |
| 1.7.2.1. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 14,61 | 492,87 | BDI 1 | 622,79 | 9.098,96 | RA |
| 1.7.2.2. | SINAPI-I | 34377 | JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | 3,00 | 283,95 | BDI 1 | 358,80 | 1.076,40 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1063324-85 | Nº SICONV 890376-2019 | PROPONENTE / TOMADOR Município de Irani/SC | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ginásio de Esportes Linha Antonioli Etapa 1 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 01-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Ginásio de Esportes Linha Antonioli Etapa 1 | MUNICÍPIO / UF Irani/SC | BDI 1 26,36% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|----------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Ginásio de Esportes Linha Antonioli Etapa 1 | | | | | | | | | 697.434,01 | |
| 1.8. | | | PINTURAS | | | | | - | 35.472,51 | |
| 1.8.0.1. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1.385,62 | 2,65 | BDI 1 | 3,35 | 4.641,83 | RA |
| 1.8.0.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1.385,62 | 15,13 | BDI 1 | 19,12 | 26.493,05 | RA |
| 1.8.0.3. | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 336,25 | 10,21 | BDI 1 | 12,90 | 4.337,63 | RA |
| 1.9. | | | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | | | | | - | 23.021,56 | |
| 1.9.1. | | | EQUIPAMENTOS, LOUÇAS E METAIS | | | | | - | 9.821,10 | |
| 1.9.1.1. | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 6,00 | 279,53 | BDI 1 | 353,21 | 2.119,26 | RA |
| 1.9.1.2. | SINAPI-I | 377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 6,00 | 40,40 | BDI 1 | 51,05 | 306,30 | RA |
| 1.9.1.3. | SINAPI-I | 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 6,00 | 48,10 | BDI 1 | 60,78 | 364,68 | RA |
| 1.9.1.4. | SINAPI-I | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 6,00 | 48,10 | BDI 1 | 60,78 | 364,68 | RA |
| 1.9.1.5. | SINAPI-I | 11758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | 6,00 | 46,20 | BDI 1 | 58,38 | 350,28 | RA |
| 1.9.1.6. | SINAPI-I | 36218 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 4,00 | 136,26 | BDI 1 | 172,18 | 688,72 | RA |
| 1.9.1.7. | SINAPI-I | 36220 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 2,00 | 156,24 | BDI 1 | 197,42 | 394,84 | RA |
| 1.9.1.8. | SINAPI-I | 36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 6,00 | 169,00 | BDI 1 | 213,55 | 1.281,30 | RA |
| 1.9.1.9. | SINAPI | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 377,20 | BDI 1 | 476,63 | 1.906,52 | RA |
| 1.9.1.10. | SINAPI | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 207,45 | BDI 1 | 262,13 | 1.048,52 | RA |
| 1.9.1.11. | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 253,96 | BDI 1 | 320,90 | 641,80 | RA |
| 1.9.1.12. | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 70,08 | BDI 1 | 88,55 | 354,20 | RA |
| 1.9.2. | | | HIDRÁULICO | | | | | - | 3.049,69 | |
| 1.9.2.1. | SINAPI-I | 34636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1,00 | 410,10 | BDI 1 | 518,20 | 518,20 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1063324-85 | Nº SICONV 890376-2019 | PROPONENTE / TOMADOR Município de Irani/SC | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ginásio de Esportes Linha Antonioli Etapa 1 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 01-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Ginásio de Esportes Linha Antonioli Etapa 1 | MUNICÍPIO / UF Irani/SC | BDI 1 26,36% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|----------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| Ginásio de Esportes Linha Antonioli Etapa 1 | | | | | | | | | 697.434,01 | |
| 1.9.2.2. | SINAPI | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 | 39,74 | BDI 1 | 50,22 | 50,22 | RA |
| 1.9.2.3. | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 39,96 | BDI 1 | 50,49 | 50,49 | RA |
| 1.9.2.4. | SINAPI | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 10,00 | 11,10 | BDI 1 | 14,03 | 140,30 | RA |
| 1.9.2.5. | SINAPI | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 44,81 | BDI 1 | 56,62 | 226,48 | RA |
| 1.9.2.6. | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 145,32 | BDI 1 | 183,63 | 1.836,30 | RA |
| 1.9.2.7. | SINAPI | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 10,00 | 18,02 | BDI 1 | 22,77 | 227,70 | RA |
| 1.9.3. | | | SANITÁRIO | | | | | - | 10.150,77 | |
| 1.9.3.1. | SINAPI | 98053 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1,00 | 2.632,75 | BDI 1 | 3.326,74 | 3.326,74 | RA |
| 1.9.3.2. | SINAPI | 98059 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1,00 | 3.583,44 | BDI 1 | 4.528,03 | 4.528,03 | RA |
| 1.9.3.3. | SINAPI-I | 41628 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | 2,00 | 299,99 | BDI 1 | 379,07 | 758,14 | RA |
| 1.9.3.4. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3,00 | 48,10 | BDI 1 | 60,78 | 182,34 | RA |
| 1.9.3.5. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8,00 | 14,78 | BDI 1 | 18,68 | 149,44 | RA |
| 1.9.3.6. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6,00 | 27,46 | BDI 1 | 34,70 | 208,20 | RA |
| 1.9.3.7. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6,00 | 28,30 | BDI 1 | 35,76 | 214,56 | RA |
| 1.9.3.8. | SINAPI | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3,00 | 44,76 | BDI 1 | 56,56 | 169,68 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1063324-85 | Nº SICONV 890376-2019 | PROPONENTE / TOMADOR Município de Irani/SC | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ginásio de Esportes Linha Antonioli Etapa 1 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 01-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Ginásio de Esportes Linha Antonioli Etapa 1 | MUNICÍPIO / UF Irani/SC | BDI 1 26,36% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|----------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Ginásio de Esportes Linha Antonioli Etapa 1 | | | | | | | | | 697.434,01 | |
| 1.9.3.9. | SINAPI-I | 3659 | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3,00 | 18,65 | BDI 1 | 23,57 | 70,71 | RA |
| 1.9.3.10. | SINAPI-I | 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 17,20 | 6,49 | BDI 1 | 8,20 | 141,04 | RA |
| 1.9.3.11. | SINAPI-I | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 21,40 | 14,86 | BDI 1 | 18,78 | 401,89 | RA |
| 1.10. | | | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | | | - | 19.826,17 | |
| 1.10.0.1. | SINAPI | 101506 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1,00 | 2.028,81 | BDI 1 | 2.563,60 | 2.563,60 | RA |
| 1.10.0.2. | SINAPI-I | 5033 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 1,00 | 1.455,00 | BDI 1 | 1.838,54 | 1.838,54 | RA |
| 1.10.0.3. | SINAPI-I | 13390 | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXAÇÃO. | UN | 16,00 | 177,51 | BDI 1 | 224,30 | 3.588,80 | RA |
| 1.10.0.4. | SINAPI | 101646 | LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 16,00 | 22,72 | BDI 1 | 28,71 | 459,36 | RA |
| 1.10.0.5. | SINAPI-I | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 3,00 | 47,40 | BDI 1 | 59,89 | 179,67 | RA |
| 1.10.0.6. | SINAPI-I | 3811 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UN | 3,00 | 121,17 | BDI 1 | 153,11 | 459,33 | RA |
| 1.10.0.7. | SINAPI | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 25,00 | 160,21 | BDI 1 | 202,44 | 5.061,00 | RA |
| 1.10.0.8. | SINAPI | 104476 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 19,00 | 178,32 | BDI 1 | 225,33 | 4.281,27 | RA |
| 1.10.0.9. | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 434,88 | BDI 1 | 549,51 | 549,51 | RA |
| 1.10.0.10. | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7,00 | 54,68 | BDI 1 | 69,09 | 483,63 | RA |
| 1.10.0.11. | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,00 | 56,11 | BDI 1 | 70,90 | 212,70 | RA |
| 1.10.0.12. | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 58,86 | BDI 1 | 74,38 | 148,76 | RA |
| 1.11. | | | PREVENTIVO DE INCÊNDIO | | | | | - | 1.371,62 | |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1063324-85 | Nº SICONV 890376-2019 | PROPONENTE / TOMADOR Município de Irani/SC | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ginásio de Esportes Linha Antonioli Etapa 1 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 01-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Ginásio de Esportes Linha Antonioli Etapa 1 | MUNICÍPIO / UF Irani/SC | BDI 1 26,36% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|----------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Ginásio de Esportes Linha Antonioli Etapa 1 | | | | | | | | | 697.434,01 | |
| 1.11.0.1. | SINAPI | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE | UN | 3,00 | 180,92 | BDI 1 | 228,61 | 685,83 | RA |
| 1.11.0.2. | SINAPI-I | 10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | 1,00 | 162,92 | BDI 1 | 205,87 | 205,87 | RA |
| 1.11.0.3. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8,00 | 27,99 | BDI 1 | 35,37 | 282,96 | RA |
| 1.11.0.4. | SINAPI-I | 37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 4,00 | 38,97 | BDI 1 | 49,24 | 196,96 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Irani/SC

Local

terça-feira, 25 de abril de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Taís Vicenzi Schneider

CREA/CAU: 162172-3

ART/RRT: 7923122-6

RECURSO
↓