



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 Município de Irani	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ABRIGO DE PASSAGEIROS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ABRIGO DE PASSAGEIROS	MUNICÍPIO / UF Irani / SC	BDI 1 21,15%	BDI 2 14,06%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ABRIGO DE PASSAGEIROS									21.099,00	
1.			ABRIGO DE PASSAGEIROS MODELO 01					-	11.499,00	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	991,77	
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	13,00	62,97	BDI 1	76,29	991,77	RA
1.2.			FUNDAÇÃO					-	2.546,47	
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,32	69,03	BDI 1	83,63	26,76	RA
1.2.2.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,32	605,33	BDI 1	733,36	234,68	RA
1.2.3.	SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	16,00	86,10	BDI 1	104,31	1.668,96	RA
1.2.4.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,38	151,92	BDI 1	184,05	69,94	RA
1.2.5.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	7,50	57,03	BDI 1	69,09	518,18	RA
1.2.6.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1,44	16,02	BDI 1	19,41	27,95	RA
1.3.			ESTRUTURA METÁLICA					-	7.960,76	
1.3.1.	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	58,00	14,25	BDI 1	17,26	1.001,08	RA
1.3.2.	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	64,12	15,41	BDI 1	18,67	1.197,12	RA
1.3.3.	SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	24,53	11,16	BDI 1	13,52	331,65	RA
1.3.4.	Composição	01	TELHAMENTO EM PAINEL TERMOACÚSTICO EM AÇO COM NÚCLEO EM PIR, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL	M2	7,65	146,48	BDI 1	177,46	1.357,57	RA
1.3.5.	SINAPI	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	10,08	20,33	BDI 1	24,63	248,27	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 Município de Irani	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ABRIGO DE PASSAGEIROS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ABRIGO DE PASSAGEIROS	MUNICÍPIO / UF Irani / SC	BDI 1 21,15%	BDI 2 14,06%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ABRIGO DE PASSAGEIROS									21.099,00	
1.3.6.	Composição	02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ACRÍLICO NO FECHAMENTO LATERAL DO ABRIGO DE PASSAGEIROS - 3X1000X2000MM	UNIDADE	2,00	231,60	BDI 1	280,58	561,16	RA
1.3.7.	Composição	03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM ACM BRANCO NO FECHAMENTO NOS FUNDOS DO ABRIGO DE PASSAGEIROS - 3X1500X5000MM	UNIDADE	2,00	467,92	BDI 1	566,89	1.133,78	RA
1.3.8.	Composição	04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS OBLONGOS PARA O ASSENTO DE PASSAGEIROS - 59X29X1,50MM	KG	27,44	58,14	BDI 1	70,44	1.932,87	RA
1.3.9.	SINAPI	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	3,42	20,25	BDI 1	24,53	83,89	RA
1.3.10.	Composição	03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM ACM BRANCO NO FECHAMENTO NOS FUNDOS DO ABRIGO DE PASSAGEIROS - 3X1500X5000MM	UNIDADE	0,20	467,91	BDI 1	566,87	113,37	RA
2.			ABRIGO DE PASSAGEIROS MODELO 02					-	9.600,00	
2.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.013,48	
2.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	13,00	64,35	BDI 1	77,96	1.013,48	RA
2.2.			FUNDAÇÃO					-	1.615,95	
2.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,16	70,55	BDI 1	85,47	13,68	RA
2.2.2.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,16	618,77	BDI 1	749,64	119,94	RA
2.2.3.	SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	8,00	87,99	BDI 1	106,60	852,80	RA
2.2.4.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,38	155,28	BDI 1	188,12	71,49	RA
2.2.5.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	7,50	58,27	BDI 1	70,59	529,43	RA
2.2.6.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1,44	16,40	BDI 1	19,87	28,61	RA
2.3.			ESTRUTURA METÁLICA					-	6.970,57	
2.3.1.	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	27,15	14,56	BDI 1	17,64	478,93	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 Município de Irani	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ABRIGO DE PASSAGEIROS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ABRIGO DE PASSAGEIROS	MUNICÍPIO / UF Irani / SC	BDI 1 21,15%	BDI 2 14,06%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ABRIGO DE PASSAGEIROS										21.099,00
2.3.2.	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	64,12	15,77	BDI 1	19,11	1.225,33	RA
2.3.3.	SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	24,53	11,41	BDI 1	13,82	339,00	RA
2.3.4.	Composição	01	TELHAMENTO EM PAINEL TERMOACÚSTICO EM AÇO COM NÚCLEO EM PIR, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL	M2	7,65	149,72	BDI 1	181,39	1.387,63	RA
2.3.5.	SINAPI	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	8,08	20,80	BDI 1	25,20	203,62	RA
2.3.6.	Composição	03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM ACM BRANCO NO FECHAMENTO NOS FUNDOS DO ABRIGO DE PASSAGEIROS - 3X1500X5000MM	UNIDADE	2,00	478,30	BDI 1	579,46	1.158,92	RA
2.3.7.	Composição	04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS OBLONGOS PARA O ASSENTO DE PASSAGEIROS - 59X29X1,50MM	KG	27,44	59,42	BDI 1	71,99	1.975,41	RA
2.3.8.	SINAPI	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	3,42	20,72	BDI 1	25,10	85,84	RA
2.3.9.	Composição	03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM ACM BRANCO NO FECHAMENTO NOS FUNDOS DO ABRIGO DE PASSAGEIROS - 3X1500X5000MM	UNIDADE	0,20	478,31	BDI 1	579,47	115,89	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Irani / SC
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 Município de Irani	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ABRIGO DE PASSAGEIROS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ABRIGO DE PASSAGEIROS	MUNICÍPIO / UF Irani / SC	BDI 1 21,15%	BDI 2 14,06%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ABRIGO DE PASSAGEIROS									21.099,00

quarta-feira, 23 de outubro de 2024
Data

Nome: MATHEUS HENRIQUE NEVES DA SILVA
CREA/CAU: 169551/D
ART/RRT: 0

MATHEUS
HENRIQUE NEVES
DA
SILVA:10129879908

Assinado de forma digital por MATHEUS HENRIQUE NEVES DA SILVA:10129879908
Dados: 2024.10.23 11:05:50 -03'00'

RECURSO
←

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Irani
------------------	----------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
ABRIGO DE PASSAGEIROS / ABRIGO DE PASSAGEIROS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,15%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Irani / SC
Local

quarta-feira, 23 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS HENRIQUE NEVES DA SILVA
CREA/CAU: 169551/D
ART/RRT: 0

MATHEUS HENRIQUE NEVES DA SILVA:1012987990
8
Assinado de forma digital por MATHEUS HENRIQUE NEVES DA SILVA:1012987990
Dados: 2024.10.23 11:06:02 -03'00'

BDI 2

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Irani
------------------	----------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
ABRIGO DE PASSAGEIROS / ABRIGO DE PASSAGEIROS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	1,50%
Seguro e Garantia	SG	0,30%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	0,30%
Lucro	L	2,60%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	14,06%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Irani / SC
Local

quarta-feira, 23 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS HENRIQUE NEVES DA SILVA
CREA/CAU: 169551/D
ART/RRT: 0

MATHEUS
HENRIQUE NEVES
DA
SILVA:10129879908

Assinado de forma digital por MATHEUS HENRIQUE NEVES DA SILVA:10129879908
Dados: 2024.10.23 11:06:11 -03'00'

BDI 3

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Irani
------------------	----------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE ABRIGO DE PASSAGEIROS / ABRIGO DE PASSAGEIROS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Irani / SC
Local

quarta-feira, 23 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS HENRIQUE NEVES DA SILVA
CREA/CAU: 169551/D
ART/RRT: 0

MATHEUS HENRIQUE NEVES DA SILVA:10129879908
 Assinado de forma digital por MATHEUS HENRIQUE NEVES DA SILVA:10129879908
 Dados: 2024.10.23 11:06:20 -03'00'



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Município de Irani	Apelido Empreendimento ABRIGO DE PASSAGEIROS	Descrição do Lote ABRIGO DE PASSAGEIROS
------------------	----------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25
1.	ABRIGO DE PASSAGEIROS MODELO 01	11.499,00	% Período:	100,00%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	991,77	% Período:	100,00%										
1.2.	FUNDAÇÃO	2.546,47	% Período:	100,00%										
1.3.	ESTRUTURA METÁLICA	7.960,76	% Período:	100,00%										
2.	ABRIGO DE PASSAGEIROS MODELO 02	9.600,00	% Período:		100,00%									
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.013,48	% Período:		100,00%									
2.2.	FUNDAÇÃO	1.615,95	% Período:		100,00%									
2.3.	ESTRUTURA METÁLICA	6.970,57	% Período:		100,00%									
Total: R\$ 21.099,00														
				%:	54,50%	45,50%								
				Repasse:	-	-								
				Contrapartida:	11.499,00	9.600,00								
				Outros:	-	-								
				Investimento:	11.499,00	9.600,00								
				%:	54,50%	100,00%								
				Repasse:	-	-								
				Contrapartida:	11.499,00	21.099,00								
				Outros:	-	-								
				Investimento:	11.499,00	21.099,00								

Irani / SC
Local

quarta-feira, 23 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS HENRIQUE NEVES DA SILVA
CREA/CAU: 169551/D
ART/RRT:

MATHEUS
HENRIQUE NEVES
DA
SILVA:10129879908

Assinado de forma
digital por MATHEUS
HENRIQUE NEVES DA
SILVA:10129879908
Dados: 2024.10.23
11:05:39 -03'00'



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
OGU LÍQUIDO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Município de Irani	
------------------	----------------	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 09/25
1.	ABRIGO DE PASSAGEIROS MODELO 01	11.499,00	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	991,77	% Período:	
1.2.	FUNDAÇÃO	2.546,47	% Período:	
1.3.	ESTRUTURA METÁLICA	7.960,76	% Período:	
2.	ABRIGO DE PASSAGEIROS MODELO 02	9.600,00	% Período:	
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.013,48	% Período:	
2.2.	FUNDAÇÃO	1.615,95	% Período:	
2.3.	ESTRUTURA METÁLICA	6.970,57	% Período:	

Total: R\$ 21.099,00	Período:	%:	
		Repasse:	
		Contrapartida:	
		Outros:	
	Acumulado:	Investimento:	
		%:	
		Repasse:	
		Contrapartida:	
		Outros:	
		Investimento:	

Irani / SC
Local

quarta-feira, 23 de outubro de 2024
Data